

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2021 г.

2021 г.

г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 209, п.2

(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена пассажирского лифта г/л 400 кг на 10 остановок, высота подъема 25,2 м

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № ЗП-07-2020-ТЗ.414

Сметная стоимость 2282849,05 руб.
 Строительных работ 114077,41 руб.
 Монтажных работ 305508,93 руб.
 Прочих 282735,54 руб.
 оборудования 1200052,33 руб.
 Средства на оплату труда 26485,04 руб.
 Сметная трудоемкость 2332,84 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн.з/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.з/л	Эк.Маш.	З/лМех
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ФЕРМр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в 4, 2020 г. СМР=9,74 НР (37,9 руб.); 80% от ФОТ (47,38 руб.) СЛ (28,43 руб.); 80% от ФОТ (47,38 руб.)	шт	1	48,8	47,38				48,8	47,38	
2	ФЕРМр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр</i>	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в 4, 2020 г. СМР=9,74 НР (395,85 руб.); 80% от ФОТ (494,81 руб.) СЛ (296,89 руб.); 80% от ФОТ (494,81 руб.)	шт	1	797,43	458,59	325,08	36,22	797,43	458,59	325,08	36,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ФЕРМр01-02-011-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Установка подлбедрочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (29,25 руб.); 80% от ФОТ (36,56 руб.) СЛ (21,94 руб.); 60% от ФОТ (36,56 руб.)	шт	1	37,66	36,56			37,66	36,56		
4	ФЕРМр01-01-024-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (235,64 руб.); 80% от ФОТ (294,55 руб.) СЛ (176,73 руб.); 60% от ФОТ (294,55 руб.)	шт	1	303,39	294,55			303,39	294,55		
5	ФЕРМр01-01-004-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (520,69 руб.); 80% от ФОТ (650,86 руб.) СЛ (390,52 руб.); 60% от ФОТ (650,86 руб.)	кабина	1	670,39	650,86			670,39	650,86		
6	ФЕРМр01-01-014-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена балки дверей кабины (Т3=0,5 (ОСЛ=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗЛМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; Т3=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (45,9 руб.); 80% от ФОТ (57,38 руб.) СЛ (34,43 руб.); 60% от ФОТ (57,38 руб.)	шт	1	59,1	57,38			59,1	57,38		
7	ФЕРМр01-01-004-05 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (126,34 руб.); 80% от ФОТ (157,93 руб.) СЛ (94,76 руб.); 60% от ФОТ (157,93 руб.)	шт	1	162,67	157,93			162,67	157,93		
8	ФЕРМр01-01-006-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подьезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (521,51 руб.); 80% от ФОТ (651,89 руб.) СЛ (391,13 руб.); 60% от ФОТ (651,89 руб.)	шт	1	671,45	651,89			671,45	651,89		
9	ФЕРМр01-01-012-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиначная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (503,12 руб.); 80% от ФОТ (628,9 руб.) СЛ (377,34 руб.); 60% от ФОТ (628,9 руб.)	шт	10	64,78	62,89			647,8	628,9		
10	ФЕРМр01-01-005-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2311,36 руб.); 80% от ФОТ (2889,2 руб.) СЛ (1733,52 руб.); 60% от ФОТ (2889,2 руб.)	шт	10	306,91	288,92	9,32		3069,1	2889,2	93,2	
11	ФЕРМр01-01-009-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Замена торгового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (606,26 руб.); 80% от ФОТ (757,83 руб.) СЛ (454,7 руб.); 60% от ФОТ (757,83 руб.)	шт	3	260,19	252,61			780,57	757,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕРМр01-01-009-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (124,93 руб.); 80% от ФОТ (156,16 руб.) СЛ (93,7 руб.); 60% от ФОТ (156,16 руб.)	шт	1	160,84	156,16			160,84	156,16		
13	ФЕРМр01-01-009-03 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (65,99 руб.); 80% от ФОТ (82,47 руб.) СЛ (49,48 руб.); 60% от ФОТ (82,47 руб.)	шт	1	84,94	82,47			84,94	82,47		
14	ФЕРМр01-01-009-04 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (89,99 руб.); 80% от ФОТ (112,47 руб.) СЛ (67,48 руб.); 60% от ФОТ (112,47 руб.)	шт	1	115,84	112,47			115,84	112,47		
15	ФЕРМр01-01-009-05 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (56,53 руб.); 80% от ФОТ (70,66 руб.) СЛ (42,4 руб.); 60% от ФОТ (70,66 руб.)	шт	1	72,78	70,66			72,78	70,66		
16	ФЕРМр01-01-030-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (166,89 руб.); 80% от ФОТ (208,61 руб.) СЛ (125,17 руб.); 60% от ФОТ (208,61 руб.)	шт	1	214,87	208,61			214,87	208,61		
17	ФЕРМр01-02-006-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Установка фотодатчика реверса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (188,75 руб.); 80% от ФОТ (235,94 руб.) СЛ (141,56 руб.); 60% от ФОТ (235,94 руб.)	шт	1	243,02	235,94			243,02	235,94		
18	ФЕРМр01-01-023-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (666,4 руб.); 80% от ФОТ (1083 руб.) СЛ (649,8 руб.); 60% от ФОТ (1083 руб.)	м	30,1	37,06	35,98			1115,51	1083		
19	ФЕРМр01-01-023-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (403,1 руб.); 80% от ФОТ (503,87 руб.) СЛ (302,32 руб.); 60% от ФОТ (503,87 руб.)	м	30,1	17,24	16,74			518,92	503,87		
20	ФЕР46-03-013-45 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №87/6/лр	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (87,86 руб.); 110% от ФОТ (79,87 руб.) СЛ (55,91 руб.); 70% от ФОТ (79,87 руб.)	100 отверстий	1,69	47,26	47,26			79,87	79,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ФЕР46-03-013-58 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-45 (ТЗ=10 (ОЗЛГ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-33,28 руб.); 110% от ФОТ (-30,25 руб.) СЛ (-21,18 руб.); 70% от ФОТ (-30,25 руб.)	100 отверстий	-1,69	17,9	17,9			-30,25	-30,25		
22	ФЕР46-03-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм Диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (11,26 руб.); 110% от ФОТ (10,24 руб.) СЛ (7,17 руб.); 70% от ФОТ (10,24 руб.)	100 отверстий	0,24	42,65	42,65			10,24	10,24		
23	ФЕР46-03-013-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-01 (ТЗ=10 (ОЗЛГ=10; ЗМ=10 к раск.; ЗЛМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (-4,07 руб.); 110% от ФОТ (-3,7 руб.) СЛ (-2,59 руб.); 70% от ФОТ (-3,7 руб.)	100 отверстий	-0,24	15,4	15,4			-3,7	-3,7		
24	ФЕР06-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/лр	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м 2 615,19 = 12 715,19 - 1 x 10 100,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (140,5 руб.); 105% от ФОТ (133,81 руб.) СЛ (86,98 руб.); 65% от ФОТ (133,81 руб.)	т	0,05211	2615,19	2560,54	51,19	7,32	136,28	133,43	2,67	0,38
25	Цена поставщика	Анкер распорный М12Х100 ТЗ=66,771,209,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 110% от ФОТ СЛ 70% от ФОТ	шт.	193	5,84 66,771,209,74* 1,02*1,003				1127,12			
26	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Кронштейны ДШ и напр.	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (84,54 руб.); 90% от ФОТ (93,93 руб.) СЛ (79,84 руб.); 85% от ФОТ (93,93 руб.)	т	0,14	1157,89	667,55	252,16	3,35	162,1	93,46	35,3	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ФЕРМр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена поста "Ревизия" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (56,25 руб.); 80% от ФОТ (70,31 руб.) СЛ (42,19 руб.); 60% от ФОТ (70,31 руб.)	пост	1	72,42	70,31			72,42	70,31		
28	ФЕРМр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (73,86 руб.); 80% от ФОТ (92,32 руб.) СЛ (55,39 руб.); 60% от ФОТ (92,32 руб.)	шт	2	47,54	46,16			95,08	92,32		
29	ФЕРМр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (81,92 руб.); 80% от ФОТ (102,4 руб.) СЛ (61,44 руб.); 60% от ФОТ (102,4 руб.)	шт	10	10,55	10,24			105,5	102,4		
30	ФЕРМр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (261,82 руб.); 80% от ФОТ (327,27 руб.) СЛ (196,36 руб.); 60% от ФОТ (327,27 руб.)	кабель	3	112,36	109,09			337,08	327,27		
31	ФЕРМр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Балансировка системы "кабина-противовес" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (115,04 руб.); 80% от ФОТ (143,8 руб.) СЛ (86,28 руб.); 60% от ФОТ (143,8 руб.)	система	1	148,11	143,8			148,11	143,8		
32	ФЕРМр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Замена преобразователя частоты (Монтаж ПЗ-0,667 (ОЗГ=0,667; ЗМ=0,667; к расх.; ЗЛМ=0,667; МАТ=0,667 к расх.; ТЗ=0,667; ТЗМ=0,667)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (102,81 руб.); 80% от ФОТ (128,51 руб.) СЛ (77,11 руб.); 60% от ФОТ (128,51 руб.)	шт	1	132,37	128,51			132,37	128,51		
Раздел 2. Электромонтажные работы												
Электромонтаж машинного помещения												
33	ФЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,83 руб.); 85% от ФОТ (8,03 руб.) СЛ (5,22 руб.); 65% от ФОТ (8,03 руб.)	100 м труб	0,015	544,34	532,03	8,97	3,11	8,17	7,98	0,13	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ФЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,08 руб.): 95% от ФОТ (2,19 руб.) СЛ (1,42 руб.): 65% от ФОТ (2,19 руб.)	100 м	0,015	251,29	143,63	19,92	2,77	3,77	2,15	0,3	0,04
35	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,86 руб.): 95% от ФОТ (0,9 руб.) СЛ (0,59 руб.): 65% от ФОТ (0,9 руб.)	100 м	0,015	87,25	59,13	5,43	0,76	1,31	0,89	0,08	0,01
36	ФЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр КПВЛ-18*0,75 подвесной кабель	Затягивание провода в проложенные трубы и металлоческие рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,25 руб.): 95% от ФОТ (1,32 руб.) СЛ (0,86 руб.): 65% от ФОТ (1,32 руб.)	100 м	0,03	69,76	42,21	10,86	1,51	2,09	1,27	0,33	0,05
37	ФЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Ремонт стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,83 руб.): 85% от ФОТ (8,03 руб.) СЛ (5,22 руб.): 65% от ФОТ (8,03 руб.)	100 м труб	0,015	544,34	532,03	8,97	3,11	8,17	7,98	0,13	0,05
38	ФЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГ 18*0,5 стык шахты	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (2,08 руб.): 95% от ФОТ (2,19 руб.) СЛ (1,42 руб.): 65% от ФОТ (2,19 руб.)	100 м	0,015	251,29	143,63	19,92	2,77	3,77	2,15	0,3	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ФЕРМ08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГГ 18*0,5 стожк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,86 руб.): 95% от ФОТ (0,9 руб.) СЛ (0,59 руб.): 65% от ФОТ (0,9 руб.)	100 м	0,015	87,25	59,13	5,43	0,76	1,31	0,89	0,08	0,01
40	ФЕРМ08-02-412-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГГ 18*0,5 стожк шахты	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,25 руб.): 95% от ФОТ (1,32 руб.) СЛ (0,86 руб.): 65% от ФОТ (1,32 руб.)	100 м	0,03	69,76	42,21	10,86	1,51	2,09	1,27	0,33	0,05
41	ФЕРР67-2-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (27,29 руб.): 85% от ФОТ (32,11 руб.) СЛ (20,87 руб.): 65% от ФОТ (32,11 руб.)	100 м труб	0,06	544,34	532,03	8,97	3,11	32,66	31,92	0,54	0,19
42	ФЕРМ08-02-410-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ВУ-лебедка-ОС	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,95 руб.): 95% от ФОТ (7,32 руб.) СЛ (4,76 руб.): 65% от ФОТ (7,32 руб.)	100 м	0,05	251,29	143,63	19,92	2,77	12,56	7,18	1	0,14
43	ФЕРМ08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Лебедка и ОС ПУВЛГГ 2*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,42 руб.): 95% от ФОТ (1,49 руб.) СЛ (0,97 руб.): 65% от ФОТ (1,49 руб.)	100 м	0,035	55,29	42,21	1,81	0,26	1,94	1,48	0,06	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр ВУ ПБЗ 5х4	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,73 руб.); 95% от ФОТ (0,77 руб.) СП (0,5 руб.); 65% от ФОТ (0,77 руб.)	100 м	0,015	68,77	50,67	3,62	0,5	1,03	0,76	0,05	0,01
45	ФЕРМ08-02-412-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр лебедка ПБЗ 4х4, ос ПУВЛГ 5*0,5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (0,58 руб.); 95% от ФОТ (0,61 руб.) СП (0,4 руб.); 65% от ФОТ (0,61 руб.)	100 м	0,035	27,32	17,2	1,81	0,26	0,96	0,6	0,06	0,01
46	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям. из полпосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,04 руб.); 95% от ФОТ (22,15 руб.) СП (14,4 руб.); 65% от ФОТ (22,15 руб.)	100 м	0,139	718,3	155,1	54,28	4,27	99,84	21,56	7,54	0,59
Освещение и розеточная сеть машинного помещения												
47	ФЕРМ08-05-044-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в: горизонтальных выработках или под люками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (15,93 руб.); 95% от ФОТ (16,77 руб.) СП (10,9 руб.); 65% от ФОТ (16,77 руб.)	100 м	0,11	1159,28	143,34	64,23	9,05	127,52	15,77	7,07	1
48	ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы гибкие гофрированные из самозатягивающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	м	11	3,24				35,64			
49	ФЕРМ08-02-412-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: До 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5,35 руб.); 95% от ФОТ (5,63 руб.) СП (3,66 руб.); 65% от ФОТ (5,63 руб.)	100 м	0,11	68,77	50,67	3,62	0,5	7,56	5,57	0,4	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод силовой гибкий ПВСнг-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,011	7601,28				83,61			
51	ФЕРМ08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (19,37 руб.); 95% от ФОТ (20,39 руб.) СЛ (13,25 руб.); 65% от ФОТ (20,39 руб.)	100 шт	0,03	1106,93	676,94	18,11	2,51	33,21	20,31	0,54	0,08
52	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Светильник для ЖКХ СМ: Л10-4-9-СМ-65-Л00-х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	3	225,85				677,55			
53	ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель: однополюсный неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5,97 руб.); 95% от ФОТ (6,28 руб.) СЛ (4,08 руб.); 65% от ФОТ (6,28 руб.)	100 шт	0,02	424,07	313,47	4,77	0,64	8,48	6,27	0,1	0,01
54	ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Выключатель однополюсный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	10 шт	2	68				136			
55	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка штепсельная: неуплощенного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,27 руб.); 95% от ФОТ (3,44 руб.) СЛ (2,24 руб.); 65% от ФОТ (3,44 руб.)	100 шт	0,01	454,03	342,84	4,77	0,64	4,54	3,43	0,05	0,01
56	ФССЦ-20.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	100 шт	0,01	899				8,99			
57	ФССЦ-20.5.02.11-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Коробка установочная У-92 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	2	8,31				16,62			
Электропроводка шахты												
58	ФЕРМ08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полуполовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (89,24 руб.); 95% от ФОТ (92,88 руб.) СЛ (60,37 руб.); 65% от ФОТ (92,88 руб.)	100 м	0,5828	718,3	155,1	54,28	4,27	418,63	90,39	31,63	2,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Стояк электропроводки	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (19,34 руб.); 85% от ФОТ (22,75 руб.) СЛ (14,79 руб.); 65% от ФОТ (22,75 руб.)	100 м	0,302	75,5	75,19	0,31	0,14	22,8	22,71	0,09	0,04
60	ФЕРМ08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Стояк ПУВЛГ 18*0,5	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (101,18 руб.); 95% от ФОТ (106,51 руб.) СЛ (69,23 руб.); 65% от ФОТ (106,51 руб.)	100 м	0,906	193,15	115,06	35,61	2,51	174,99	104,24	32,26	2,27
61	ФЕРР67-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр отводы на ДШ и КНВ и приемок	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (20,16 руб.); 85% от ФОТ (23,72 руб.) СЛ (15,42 руб.); 65% от ФОТ (23,72 руб.)	100 м	0,315	75,5	75,19	0,31	0,14	23,78	23,68	0,1	0,04
62	ФЕРМ08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПУВЛГ 4*0,5 на ДШ и 3*0,5 (КНВыз, табло)	Прокладка резинопластмассовых трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (46,81 руб.); 95% от ФОТ (49,27 руб.) СЛ (32,03 руб.); 65% от ФОТ (49,27 руб.)	100 м	0,315	249,01	151,9	32,6	4,52	78,44	47,85	10,27	1,42
Освещение шахты												
63	ФЕРМ08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (44,64 руб.); 95% от ФОТ (46,99 руб.) СЛ (30,54 руб.); 65% от ФОТ (46,99 руб.)	100 м	0,302	199,8	155,1	3,62	0,5	60,34	46,84	1,09	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	ФССЦ-21.2.03.03-0101 Проклад Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Провод силовой гибкий ПБСН-LS 3х1,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,0302	7601,28				229,56			
65	ФЕРМ08-03-593-09 Триказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Светильник: местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (71 руб.): 95% от ФОТ (74,74 руб.) СП (48,58 руб.): 65% от ФОТ (74,74 руб.)	100 шт	0,11	1106,93	676,94	18,11	2,51	121,76	74,46	1,99	0,28
66	ФССЦ-20.3.03.07-0042 Триказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Светильник для ЖКХ СМ: Л10-4-9-СМ-65-Л00-Х ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт	11	226,85				2484,35			
Раздел 3. Строительные работы												
67	ФЕР17-01-002-04 Приказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр прим.	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (3,44 руб.): 128% от ФОТ (2,69 руб.) СП (2,23 руб.): 83% от ФОТ (2,69 руб.)	10 шт	0,1	32,88	26,94			3,29	2,69		
68	ФССЦ-07.2.07.04-0013 Триказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр	Прочие индивидуальные сварные конструкции решетчатые, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	т	0,00437	8160,13				35,66			
69	ФЕР09-06-001-01 Приказ Министрора Росси от 26.12.2019 №876/лр Демонтаж констр. дверей и люка МЛТ	Монтаж конструкторий дверей, люков, лазов для автокоттилок и пароварочных камер (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций) ОЗТ=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (36,05 руб.): 90% от ФОТ (40,06 руб.) СП (34,05 руб.): 85% от ФОТ (40,06 руб.)	т	0,08	570,52	490,22	80,3	10,56	45,64	39,22	6,42	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Монтаж констр. дверей и люка МЛ	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокотлипок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (38,64 руб.); 90% от ФОТ (42,93 руб.) СЛ (36,49 руб.); 85% от ФОТ (42,93 руб.)	Т	0,06	851,59	700,31	114,72	15,09	51,1	42,02	6,88	0,91
71	Прайс-лист стр.	Дверь противопожарная БРОНЯ ПЗ=12000,00*1,02*1,003*1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	шт.	1	1050,37 12000,00*1,02* 1,003*1,29,74				1050,37			
72	ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокотлипок и пароварочных камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (12,88 руб.); 90% от ФОТ (14,31 руб.) СЛ (12,16 руб.); 85% от ФОТ (14,31 руб.)	Т	0,02	851,59	700,31	114,72	15,09	17,03	14,01	2,29	0,3
73	Прайс-лист стр.	Люк противопожарный Е160 МАТ=10200/1,29,74*1,02*1,003 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	шт.	1	892,81 10200/1,29,74 *1,02*1,003				892,81			
74	ФЕР061-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПОТОЛОК	Перетирка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (14,92 руб.); 79% от ФОТ (18,89 руб.) СЛ (9,45 руб.); 50% от ФОТ (18,89 руб.)	100 м2	0,089775	229,85	209,09	3,13	1,35	20,63	18,77	0,28	0,12
75	ФЕР061-4-9 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр ПОТОЛОК	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-азбестовым раствором, площадью отдельных мест. До 10 м2. толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (61,99 руб.); 79% от ФОТ (78,46 руб.) СЛ (39,23 руб.); 50% от ФОТ (78,46 руб.)	100 м2	0,038475	3249,37	2029,64	22,51	9,72	125,02	78,09	0,87	0,37
76	ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Окраска поливинилacetатными вододисперсионными составами протая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (18,76 руб.); 105% от ФОТ (17,87 руб.) СЛ (9,83 руб.); 55% от ФОТ (17,87 руб.)	100 м2	0,12825	192,05	138,14	6,22	1,18	24,63	17,72	0,8	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (44,93 руб.); 123% от ФОТ (36,53 руб.) СЛ (27,4 руб.); 75% от ФОТ (36,53 руб.)	100 м2	0,12185	334,81	282,66	43,61	17,15	40,8	34,44	5,31	2,09
78	ФЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,57 руб.); 105% от ФОТ (20,54 руб.) СЛ (11,3 руб.); 55% от ФОТ (20,54 руб.)	100 м2	0,12185	244,17	167,81	3,6	0,72	29,75	20,45	0,44	0,09
79	ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Перегибка штукатурки: внутренних помещений ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (46,78 руб.); 79% от ФОТ (59,22 руб.) СЛ (29,61 руб.); 50% от ФОТ (59,22 руб.)	100 м2	0,2814	229,85	209,09	3,13	1,35	64,68	58,84	0,88	0,38
80	ФЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковыми раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщ. слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (172,28 руб.); 79% от ФОТ (218,07 руб.) СЛ (109,04 руб.); 50% от ФОТ (218,07 руб.)	100 м2	0,1206	2943,87	1799,2	20,94	9,05	355,03	216,98	2,53	1,09
81	ФЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Окраска поливинилцетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (52,7 руб.); 105% от ФОТ (50,19 руб.) СЛ (27,6 руб.); 55% от ФОТ (50,19 руб.)	100 м2	0,402	172,71	123,79	5,57	1,07	69,43	49,76	2,24	0,43
82	ФЕР15-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,15 руб.); 105% от ФОТ (3,95 руб.) СЛ (2,17 руб.); 55% от ФОТ (3,95 руб.)	100 м2	0,04	205,13	98,35	2,28	0,49	8,21	3,93	0,09	0,02
83	ФЕР46-03-009-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 25 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (51,33 руб.); 110% от ФОТ (46,66 руб.) СЛ (32,66 руб.); 70% от ФОТ (46,66 руб.)	100 шт	0,1	1180,22	466,62	713,6		118,02	46,66	71,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	ФЕР46-04-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка: бетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (21,76 руб.); 110% от ФОТ (19,78 руб.) СП (13,85 руб.); 70% от ФОТ (19,78 руб.)	м3	0,27	220,58	73,27	147,31		59,56	19,78	39,78	
85	ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (9,84 руб.); 123% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.); 75% от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,02669	334,81	282,66	43,61	17,15	8,94	7,54	1,16	0,46
86	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр обращенная ДШ	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полпосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (52,6 руб.); 90% от ФОТ (58,44 руб.) СП (49,67 руб.); 85% от ФОТ (38,44 руб.)	т	0,1456	592,21	397,5	112,75	3,82	86,23	57,88	16,42	0,56
87	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр портальные платины	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полпосовой и тонколистовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (7,59 руб.); 90% от ФОТ (8,43 руб.) СП (7,17 руб.); 85% от ФОТ (8,43 руб.)	т	0,021	592,21	397,5	112,75	3,82	12,44	8,35	2,37	0,08
88	Прайс-лист стр.	Обращенная ДШ пасс. лифта Л3=4320*1,02*1,003/1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	10	378,13 4320*1,02*1,00 3/1,29,74				3781,3			
89	Прайс-лист стр.	Портальная пластина пасс. лифта Л3=720*1,02*1,003/1,29,74 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	шт.	10	63,02 720*1,02*1,003 1/1,29,74				630,2			
90	ФЕРР53-21-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (49,66 руб.); 86% от ФОТ (57,74 руб.) СП (40,42 руб.); 70% от ФОТ (57,74 руб.)	100 м	0,47	137,58	121,92	5,26	0,93	64,66	57,3	2,47	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	ФЕРР62-41-1 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Очистка вручную поверхность фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (238,18 руб.); 80% от ФОТ (297,72 руб.) СЛ (148,86 руб.); 50% от ФОТ (297,72 руб.)	100 м2	1,83508	162,24	162,24			297,72	297,72		
92	ФССЦлг-01-01-01-041 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР 80% от ФОТ СЛ 60% от ФОТ	1 т груза	0,4076	42,98		42,98		17,52		17,52	
93	ФССЦлг-03-01-01-015 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями торговыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 15 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1 т груза	0,4076	14,03				5,72			

Раздел 4. Пусконаладочные работы

94	ФЕРп01-14-025-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4514,35 руб.); 65% от ФОТ (6945,15 руб.) СЛ (2778,06 руб.); 40% от ФОТ (6945,15 руб.)	лифт	1	6945,15	6945,15			6945,15	6945,15		
96	ФЕРп01-14-041-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ (на объем ПЗ=0,87 (ОЗГ=0,87; ЭМ=0,87 к расх.; ЗПИ=0,87; МАТ=0,87 к расх.; ТЗ=0,87; ТЗМ=0,87)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1953,62 руб.); 65% от ФОТ (3005,57 руб.) СЛ (1202,23 руб.); 40% от ФОТ (3005,57 руб.)	шт	1	3005,57	3005,57			3005,57	3005,57		
97	ФЕРп01-09-013-01 Пликаз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр ЧП привода дверей кабины	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляци к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (545,08 руб.); 65% от ФОТ (838,59 руб.) СЛ (335,44 руб.); 40% от ФОТ (838,59 руб.)	шт	1	838,59	838,59			838,59	838,59		

Раздел 5. Диспетчеризация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	ФЕРМр01-05-001-01 <i>Гриказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр</i>	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (430,6 руб.); 65% от ФОТ (662,46 руб.) СЛ (264,98 руб.); 40% от ФОТ (662,46 руб.)	лифт	1	682,33	662,46			682,33	662,46		
99	ФЕРМр01-05-001-02 <i>Гриказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр</i>	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (343,2 руб.); 65% от ФОТ (528 руб.) СЛ (211,2 руб.); 40% от ФОТ (528 руб.)	остановка	8	67,98	66			543,84	528		
100	ФЕРМр01-05-007-01 <i>Гриказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр</i>	Экспертиза (регистрация) Декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (305,92 руб.); 65% от ФОТ (470,65 руб.) СЛ (188,26 руб.); 40% от ФОТ (470,65 руб.)	лифт	1	484,77	470,65			484,77	470,65		
101	ФЕРМ11-03-001-01 <i>Гриказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса: до 5 кг(демонтаж прозоозоцинты) (ИДСЗТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и разжи ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (1,24 руб.); 80% от ФОТ (1,55 руб.) СЛ (0,93 руб.); 60% от ФОТ (1,55 руб.)	шт	1	1,55	1,55			1,55	1,55		
102	ФЕРМ11-03-001-01 <i>Гриказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, цитах и пультах, масса: до 5 кг(монтаж прозоозоцинты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (4,13 руб.); 80% от ФОТ (5,16 руб.) СЛ (3,1 руб.); 60% от ФОТ (5,16 руб.)	шт	1	6,25	5,16			6,25	5,16		
103	ФЕРМр01-02-003-01 <i>Гриказ Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр</i>	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (демонтаж ЛБ) (ИДСЗТ п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и разжи ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (26,38 руб.); 80% от ФОТ (32,98 руб.) СЛ (19,79 руб.); 60% от ФОТ (32,98 руб.)	шт	1	32,98	32,98			32,98	32,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	ФЕРМр01-02-003-01 Прайз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта: одиночная (монтаж ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (87,94 руб.): 80% от ФОТ (109,92 руб.) СЛ (65,95 руб.): 60% от ФОТ (109,92 руб.)	шт	1	113,22	109,92			113,22	109,92		
105	ФЕРМ10-04-101-07 Прайз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - Демонтаж ПУ кабины (ИДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗГ=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (5 руб.): 92% от ФОТ (5,44 руб.) СЛ (3,54 руб.): 65% от ФОТ (5,44 руб.)	шт	1	5,44	5,44			5,44	5,44		
106	ФЕРМ10-04-101-07 Прайз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении - монтаж ПУ кабины (МАТ=0 к раск.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (16,69 руб.): 92% от ФОТ (18,14 руб.) СЛ (11,79 руб.): 65% от ФОТ (18,14 руб.)	шт	1	18,14	18,14			18,14	18,14		
107	ФЕРМ10-08-002-04 Прайз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,46 руб.): 80% от ФОТ (8,08 руб.) СЛ (4,85 руб.): 60% от ФОТ (8,08 руб.)	шт	1	9,96	8,08			9,96	8,08		
108	ФЕРМ10-01-055-09 Прайз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепками по стене: бетонной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (6,61 руб.): 80% от ФОТ (8,26 руб.) СЛ (4,96 руб.): 60% от ФОТ (8,26 руб.)	100 м	0,05	736,83	157,81	66,59	7,44	36,84	7,89	3,33	0,37
109	ФССЦ-21.2.02.05-0101 Прайз Минстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Провод телефонный распределительный однопарный с медными однопроволочными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, марки ТРВ, диаметр 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74	1000 м	0,005	480				2,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	ФЕРМ10-02-042-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий: До 3 (на объем ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЗМ=0,6 к раск.; ЗЛМ=0,6; МАТ=0,6 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (204,66 руб.); 80% от ФОТ (255,82 руб.) СЛ (153,49 руб.); 60% от ФОТ (255,82 руб.)	компл	1	260,93	255,82			260,93	255,82		

Раздел 6. Техническое освидетельствование и экспертиза

111	ФЕРМр01-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Техническое освидетельствование смонтированного (модернизированного) лифта перед вводом в эксплуатацию на две остановки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (430,6 руб.); 65% от ФОТ (662,46 руб.) СЛ (264,98 руб.); 40% от ФОТ (662,46 руб.)	лифт	1	682,33	662,46			682,33	662,46		
112	ФЕРМр01-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	За каждую дополнительно остановку больше двух добавлять к расценке 01-05-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (343,2 руб.); 65% от ФОТ (528 руб.) СЛ (211,2 руб.); 40% от ФОТ (528 руб.)	остановка	8	67,98	66			543,84	528		
113	ФЕРМр01-05-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Экспертиза (регистрация) декларации о соответствии лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс инфляции к СМР в ц. 2020 г. СМР=9,74 НР (305,92 руб.); 65% от ФОТ (470,65 руб.) СЛ (188,26 руб.); 40% от ФОТ (470,65 руб.)	лифт	1	484,77	470,65			484,77	470,65		

Раздел 7. Оборудование в текущих ценах

114	Прайс-лист стр. 0	Стоимость лифта пасс. г/л 400кг на 10 ост., исп. Е30, фотореле ПЗ=(1371000*1,012*1,03)/1,2/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	комплект	1	246562,38 (1371000*1,012*1,03)/1,2/4,83				246562,38			
115	Мониторинг цен 0	Лифтовой блок ЛБ 6,0 УПУКЛ в комплекте ПЗ=7400,00*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	1608,7 7400,00*1,05/4,83				1608,7			
116	Мониторинг цен 0	Переборный комплект кабины ПЗ=550*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	119,57 550*1,05/4,83				119,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	Мониторинг цен	ПУ крыши кабины ГЭ=770*1,05/4,83 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс инфляции к стоимости оборудования в ц. 2020 г. СМР=4,83	шт.	1	167,39 770*1,05/4,83				167,39			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									288154,67	26430,17	736,21	54,87
Накладные расходы									19287,81			
Сметная прибыль									13122,53			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									114077,41			
Итого Монтажные работы									305508,93			
Итого Оборудование									1200052,3			
Итого Прочие затраты									282735,54			
Итого									1902374,2			
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									5941,26			
Машины и механизмы									736,21			
ФОТ									26485,04			
Оборудование									248458,04			
Накладные расходы									19287,81			
Сметная прибыль									13122,53			
НДС 20%									380474,84			
ВСЕГО по смете									2282849,1			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)