


СОГЛАСОВАНО:

2019 г.



г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 43

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

2019 г.



на БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 1175,240 тыс. руб.
строительных работ 890,331 тыс. руб.
монтажных работ 89,036 тыс. руб.
Средства на оплату труда 6,439 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 385,42 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на III квартал 2019 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш	3/л/Мех		Всего	Осн. 3/л	Эк. Маш	3/л/Мех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Раздел 1. Замена бортовых камней

1	ТЕР27-03-010-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (825 руб.): 142% от ФОТ СП (469 руб.): 95% от ФОТ 13.03.15 №171/лр	100 м	0,61 61/100	865,94	865,94				528	528				76,7	46,79		
2	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1234 руб.): 142% от ФОТ СП (702 руб.): 95% от ФОТ 13.03.15 №171/лр	100 м	0,86 86/100	4479,96	906,11	91,05	12,94		3853	779	78	11		76,08	65,43	0,68	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦ-403-8021 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	86	59,88				5150							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										9531	1307	78	11	112,22		0,58
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										9670	1438	86	12	123,44		0,64
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-3)										139	131	8	1	11,222		0,058
Накладные расходы										2059						
В том числе, справочно:										2059						
142% ФОТ (от 1450) (Поз. 1-3)										1171						
Сметная прибыль										1171						
В том числе, справочно:																
95%*0,85 ФОТ (от 1450) (Поз. 1-3)										1171						
Итого по разделу 1 Замена бортовых камней :																
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 1-3										9531	1307	78	11	112,22		0,58
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-3)"										9670	1438	86	12	123,44		0,64
Накладные расходы 142% ФОТ (от 1450)										2059						
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 1450)										1171						
Итого с накладными и см. прибылью										12900				123,44		0,64
Итого										12900				123,44		0,64
Индекс инфляции на 3 квартал 2019 года 12 900 * 7,424										95770						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										8146						
Машины и механизмы										86						
ФОТ										1450						
Накладные расходы										2059						
Сметная прибыль										1171						
Итого по разделу 1 Замена бортовых камней										95770				123,44		0,64

Раздел 2. Расширение проезда ПД 4, вновь устраиваемое S=351м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР01-01-022-09	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (166 руб.): 95% от ФОТ СП (74 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м ³ грунта	0,21087 210,87 / 1000	6359,59		6359,59	752,26	1341		1341	159			39,53	8,34
5	ТСЦЛпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	379,566 210,87*1,8	16,37		16,37		6213		6213					
6	ТЕР01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (26 руб.): 95% от ФОТ СП (11 руб.): 50%*0,85 от ФОТ	1000 м ³ грунта	0,21087	478,65	40,11	433,44	75,55	101	8	91	16	3,65	0,77	3,97	0,84
7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (368 руб.): 142% от ФОТ СП (209 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	100 м ³ материала для основания (в плотном теле)	0,351 35,1 / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	1453	97	1344	138	24,19	8,49	20,6	7,23
8	ТСЦЛ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	м ³	35,1	147,86				5190							
9	ТЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см ²): однослойных Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (656 руб.): 142% от ФОТ СП (373 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м ² основания	0,351 351 / 1000	31210,59	425,41	4994,84	773,14	10955	149	1753	271	36,96	12,97	41,95	14,72
10	ТЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до толщины 210 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЗМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр НР (139 руб.): 142% от ФОТ СП (79 руб.): 95%*0,85 от ФОТ	1000 м ² основания	0,351 351 / 1000	10891,08		1493,22	254,82	3823		524	89			15,06	5,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 20 272,03 = 33 500,16 - 12,8 x 130,15 - 91,8 x 125,95 НР (596 руб.): 142% от ФОТ СП (339 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия и основания	0,351 351 / 1000	20272,03	667,58	2683,45	421,03	7115	234	942	148	57,5	20,18	24,1	8,46
12	ТССЦ-408-0038 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм	м3	36,7146 4,4928+32,2218	151,75				5571							
13	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 756,77 = 55 602,96 - 96,6 x 536,71 НР (487 руб.): 142% от ФОТ СП (277 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,351 351 / 1000	3756,77	518,97	2984	370,53	1319	182	1047	130	38,3	13,44	19,08	6,7
14	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	33,9066	497,82				16879							
15	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 7,37 = 6 501,56 - 12,1 x 536,71 (до 50мм ПЗ=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,351 351 / 1000	14,74	2,44	6,64		5	1	2		0,18	0,06		
16	ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	8,4942	497,82				4229							
ПД 4 Ремонт проезда, S 90 кв.м. (5*5м) + (1,75*5,5м)																
17	ТЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (993 руб.): 104% от ФОТ СП (573 руб.): 60% от ФОТ	100 м3 конструкций	0,252 25,2 / 100	10334,79	2849,63	7485,16	596,84	2604	718	1886	150	243,35	61,32	41,39	10,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (асфальте) НР (249 руб.); 142% от ФОТ СП (141 руб.); 95% от ФОТ	100 м шва	0,4 40 / 100	6771,4	94,27	5953,3	302,99	2709	38	2381	121	8,5	3,4	18,6	7,44
19	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,685	4,6		4,6		40		40					
20	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	8,685	16,37		16,37		142		142					
21	ТЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 6 787,26 = 32 790,36 - 15 x 146,57 - 189 x 125,95 НР (209 руб.); 142% от ФОТ СП (119 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 оснований	0,097 97 / 1000	6767,26	425,41	6215,45	959,5	658	41	603	93	36,96	3,59	52,72	5,11
22	ТССЦ-408-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	м3	19,788 1,455+18,333	130,15				2675							
23	ТЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 248,87 = 1 835,84 - 12,6 x 125,95 (до 100 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (-33 руб.); 142% от ФОТ СП (-19 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 оснований	-0,097 -97 / 1000	1244,35		1244,35	212,35	-121		-121	-21			12,55	-1,22
24	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (135 руб.); 142% от ФОТ СП (77 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,097 97 / 1000	51885,73	518,97	2984	370,53	5033	50	289	36	36,3	3,72	19,08	1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР27-06-021-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (60 50мм ПЗ=2 (ОЗП=2; 3М=2 к раск.; 3ПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,097 97 / 1000	12071,72	2,44	6,26		1171		1		0,18	0,02		

Устройство освещения

26	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных НР (20 руб.): 105% от ФОТ СП (10 руб.): 60% от ФОТ	1 опора	1	95,14	10,35	84,79	7,19	95	10	85	7	0,81	0,81	0,44	0,44
27	ТЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 НР (19 руб.): 80% от ФОТ СП (9 руб.): 45% от ФОТ	100 ям	0,05 5 / 100	3199,54	167,05	3032,49	270,91	160	8	152	14	15,2	0,76	16,59	0,83
28	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 1 881,39 = 12 283,57 - 1,03 x 10 099,20 НР (125 руб.): 105% от ФОТ СП (61 руб.): 60% от ФОТ	1 т опор	0,2 0,12	1881,39	400,69	1480,7	140,78	376	80	296	28	29,12	5,82	8,45	1,69
29	Коммерческое предложение	Опора ОТКп-8 г.ц.	шт	2	1952,23 170001/207,424* 1,02*1,003				3904							
30	ТЕР06-01-015-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка закладных деталей весом: более 20 кг 320,65 = 7 463,03 - 1 x 7 142,38 НР (23 руб.): 105% от ФОТ СП (12 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,072 0,0362	320,65	278,6	42,05	2,85	23	20	3		21,8	1,57	0,15	0,01
31	Коммерческое предложение	Закладная деталь фундамента к ОТК/ОКК-8.9.10 ОПЗФ (0.159-2.0x250x180x4x25)	шт	2	620,12 54001/207,424* 0,2*1,003				1240							
32	Коммерческое предложение	Кронштейн К2К-1.5-1.5-0.075-0.048-(15-180) г.ц. разборный	шт	2	574,19 56001/207,424* 0,2*1,003				1148							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	ТЕРМ08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными НР (66 руб.): 95% от ФОТ СП (59 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	187,85	27,66	110,05	13,13	376	55	220	26	1,87	3,74	0,69	1,38
34	ТЕРМ08-02-363-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кронштейны специальные на опорах для светодиодных сварные металлические, количество рожков: 2 НР (155 руб.): 95% от ФОТ СП (106 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	274,03	50,09	200,43	24,17	548	100	401	48	3,64	7,28	1,27	2,54
35	Коммерческ ое предложение	Светильник GALAD Победа LED-100-К/К50	шт	2	734,96 61001,27,424*1,02*1,003				1470							
36	ТЕРМ08-01-081-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 ФОТОРЕЛЕ (ОГ п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше 1,8 м, указанный в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2,00 м ОГП=1,05; ТЗ=1,05) НР (35 руб.): 95% от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ	1 шт.	2	28,68	16,08	11,28	0,76	57	32	23	2	1,1865	2,37	0,04	0,08
37	Коммерческ ое предложение	Фотореле 1300w 360 гр. IP44 белый/синий	шт	2	15,5 1391,27,424*1,02*1,003				31							
38	ТЕРМ08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей НР (179 руб.): 95% от ФОТ СП (122 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,87	431,13	196,69	66,01		375	171	57		15,2	13,22		
39	ТСЦ-103-2447 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии VL, диаметром 20 мм	10 м	8,7 87/10	31,52				274							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,087 87 / 1000	7280,28				633							
41	ТССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	шт.	87	0,3				26							
42	ТЕРМ08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг НР (61 руб.): 95% от ФОТ СП (42 руб.): 65% от ФОТ	100 м кабеля	0,42 42 / 100	256,24	134,42	71,87	3,81	108	56	30	2	9,92	4,17	0,2	0,08
43	ТССЦ-501-8370 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,042 42 / 1000	16210				681							
44	ТССЦ-503-0536 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Разветвительная коробка У-996	шт.	2	71,12				142							
45	ТЕР34-02-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м (Прил. 34.4 п.3.2 Вблизи действующих кабелей ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (394 руб.): 100% от ФОТ СП (218 руб.): 65% от ФОТ	1 переход	1	2669,38	213,25	2246,89	144,55	2670	213	2247	145	14,616	14,62	7,596	7,6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					93342	2263	21992	1602	95128	2489	23552	1764		182,32	200,56	89,84
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗГПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 4, 6-16, 18, 21-25, 17, 26, 28, 27, 30, 45, 29, 31-44))																98,82
Накладные расходы					5087											
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 24) (Поз. 27)					19											
95% ФОТ (от 743) (Поз. 4, 6, 29, 31-44)					706											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									394							
		100% ФОТ (от 394) (Поз. 45)														
		104% ФОТ (от 955) (Поз. 17)							993							
		105% ФОТ (от 160) (Поз. 26, 28, 30)							168							
		142% ФОТ (от 1977) (Поз. 7-16, 18, 21-25)							2807							
		Сметная прибыль							2916							
		В том числе, справочно:														
		45%*0,85 ФОТ (от 24) (Поз. 27)							9							
		50%*0,85 ФОТ (от 202) (Поз. 4, 6)							86							
		60% ФОТ (от 955) (Поз. 17)							573							
		60%*0,85 ФОТ (от 138) (Поз. 26, 28)							70							
		65% ФОТ (от 541) (Поз. 29, 31-44)							352							
		65%*0,85 ФОТ (от 416) (Поз. 30, 45)							230							
		95%*0,85 ФОТ (от 1977) (Поз. 7-16, 18, 21-25)							1596							
		Итого по разделу 2 Расширение проезда ПД 4, вновь устраиваемое S=351м2 :														
		Итого Строительные работы							676609					166,7		94,33
		Итого Монтажные работы							89036					33,86		4,49
		Итого							765645					200,56		98,82
		Справочно, в базисных ценах:														
		Материалы							69087							
		Машины и механизмы							23552							
		ФОТ							4253							
		Накладные расходы							5087							
		Сметная прибыль							2916							
		Итого по разделу 2 Расширение проезда ПД 4, вновь устраиваемое S=351м2							765645					200,56		98,82
		Раздел 3. МАФ на детскую площадку														
		МФ 6.05 Урна с пепельницей , объем 39 литров														
46	ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов	100 мм	0,08	6153,84	6153,84			492	492			554,9	44,39		
	Правила Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр	глубиной: 0,7 м НР (406 руб.): 75% от ФОТ СП (243 руб.): 45% от ФОТ		8 / 100												
47	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,00288	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	28	6	13	1	180	0,52	18	0,05
	Правила Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (8 руб.): 105% от ФОТ СП (4 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	бетона, бутобето на и железоб етона в деле	(0,3*0,3*0,4) / 100 * 8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТСЦ-401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	М3	0,29376	576,65				169							
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр															
49	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,00036	4139,32	275,77	3829,39	393,05	1		1		24,19	0,01	20,6	0,01
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР 142% от ФОТ СЛ 95%*0,85 от ФОТ	Материя для основания (в плотном теле)	(0,3*0,3*0,09) / 100 * 8												
50	ТСЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,036	132,77				5							
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр			(0,3*0,3*0,09) * 8												
51	ТЕР09-03-012-12	Монтаж урны	1 т	0,08	652,22	83,23	380,25	42,13	52	7	30	3	6,59	0,53	2,09	0,17
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР (10 руб.): 90% от ФОТ СЛ (8 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	конструкций	0,01 * 8												
52	цена поставщика	МФ 6,05 Урна с пепельницей, объем 39 литров	шт	8	482,32				3859							
					4200(1,2)/424(1,02)*1,003											
МФ 1,08 Лавочка без спинки разборная 2 метра																
53	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта	100 м3	0,012	3077,2	3077,2			37	37			280	3,36		
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	НР (33 руб.): 80% от ФОТ СЛ (16 руб.): 45%*0,85 от ФОТ		(0,5*0,3*0,5*2) / 100 * 8												
54	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0096	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	92	19	45	3	180	1,73	18	0,17
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	9 627,53 = 64 980,89 - 102 * 542,88 НР (25 руб.): 105% от ФОТ СЛ (13 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	бетона, бутобетона и железобетона в деле	(0,5*0,3*0,4*2) / 100 * 8												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССП-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	м3	0,9792	576,65				565							
56	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0012 (0,5*0,3*0,05*2)/100*8	4139,32	275,77	3829,39	393,05	5		5		24,19	0,03	20,6	0,02
57	ТССП-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0,0618 (0,5*0,3*0,05*1,03)*8	132,77				8							
58	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж лавочки НР (100 руб.): 90% от ФОТ СП (80 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	1 т конструкций	0,8 0,1*8	652,22	83,23	380,25	42,13	522	67	304	34	6,59	5,27	2,09	1,67
59	цена поставщика	МФ 1.08 Лавочка без спинки разборная 2 метра	шт	8	1125,4 98001,27/42*1,02/1,003				9003							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 46-48, 54-55, 49-50, 56-57, 51, 58, 53))																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
75% ФОТ (от 541) (Поз. 46)																
80% ФОТ (от 41) (Поз. 53)																
90% ФОТ (от 122) (Поз. 51, 58)																
105% ФОТ (от 32) (Поз. 47-48, 54-55)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 541) (Поз. 46)																
45%*0,85 ФОТ (от 41) (Поз. 53)																
65%*0,85 ФОТ (от 32) (Поз. 47-48, 54-55)																
85%*0,85 ФОТ (от 122) (Поз. 51, 58)																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 3 МАФ на детскую площадку :																
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)										1190				48,83		
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										915				2,48		0,24
Автомобильные дороги										20				0,04		0,03
Строительные металлические конструкции										812				6,38		2,02
Полы										12862						
Земляные работы, выполняемые ручным способом										90				3,7		
Итого										15889				61,43		2,29
Индекс инфляции на 3 квартал 2019 года 15 889 * 7,424										117960						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										13812						
Машины и механизмы										438						
ФОТ										736						
Накладные расходы										583						
Сметная прибыль										365						
Итого по разделу 3 МАФ на детскую площадку										117960				61,43		2,29
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										117711	4198	22468	1654	350,38		92,51
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1-3, 7-16, 18, 21-25, 49-50, 56-57, 4, 6, 17, 26, 28, 27, 30, 47-48, 54-55, 45-46, 51, 58, 53, 29, 31-44))										119738	4618	24075	1821	385,42		101,75
Накладные расходы										7729						
В том числе, справочно:																
75% ФОТ (от 541) (Поз. 46)										406						
80% ФОТ (от 65) (Поз. 27, 53)										52						
90% ФОТ (от 122) (Поз. 51, 58)										110						
95% ФОТ (от 743) (Поз. 4, 6, 29, 31-44)										706						
100% ФОТ (от 394) (Поз. 45)										394						
104% ФОТ (от 955) (Поз. 17)										993						
105% ФОТ (от 192) (Поз. 26, 28, 30, 47-48, 54-55)										202						
142% ФОТ (от 3427) (Поз. 1-3, 7-16, 18, 21-25, 49-50, 56-57)										4866						
Сметная прибыль										4452						
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 541) (Поз. 46)										243						
45%*0,85 ФОТ (от 65) (Поз. 27, 53)										25						
50%*0,85 ФОТ (от 202) (Поз. 4, 6)										86						
60% ФОТ (от 955) (Поз. 17)										573						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		60%*0,85 ФОТ (от 138) (Поз. 26, 28)							70							
		65% ФОТ (от 541) (Поз. 29, 31-44)							352							
		65%*0,85 ФОТ (от 448) (Поз. 30, 47-48, 54-55, 45)							248							
		85%*0,85 ФОТ (от 122) (Поз. 51, 58)							88							
		95%*0,85 ФОТ (от 3427) (Поз. 1-3, 7-16, 18, 21-25, 49-50, 56-57)							2767							
		Итого по смете:														
		Итого Строительные работы							890331					351,56		97,26
		Итого Монтажные работы							89036					33,86		4,49
		Итого							979367					385,42		101,75
		Справочно, в базисных ценах:														
		Материалы							91045							
		Машины и механизмы							24075							
		ФОТ							6439							
		Накладные расходы							7729							
		Сметная прибыль							4452							
		НДС 20% от 979367							196873,4							
		ВСЕГО по смете							1175240,4					385,42		101,75

Составил Иванов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил Стофориади Н.А.
(должность, подпись, расшифровка)