

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_ город Екатеринбург  
(наименование стройки)

\_\_\_\_\_ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № \_\_\_\_\_  
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории по адресу ул. Луначарского 218, Дополнительная смета.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект \_\_\_\_\_  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2329437,95 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 263198,46 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 3010,85 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 14861,31 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1081,71 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел I. Монтаж оборудования

Итоговой комплект: ИК-8 5,9х5х4,2 1 шт. -14 стоек, вес 645 кг

1	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НП (33,09 руб.): 80% от ФОТ (41,36 руб.) СП (15,82 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (41,36 руб.)	100 м3 грунта	0,01344 (1*1+0,4*0,4*0,6)/100	3077,2	3077,2			41,36	41,36			280	3,76		
2	ТЕР01-02-060-02	Получка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НП (7,02 руб.): 80% от ФОТ (8,78 руб.) СП (3,36 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (8,78 руб.)	100 м3	0,01344 (1*1+0,4*0,4*0,6)/100	653,23	653,23			8,78	8,78			61,8	0,83		
3	ТССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза НП 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,1504 1,344*1,6	16,37				35,2				35,2			
4	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НП (0,11 руб.): 95% от ФОТ (0,12 руб.) СП (0,05 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,12 руб.)	1000 м3 грунта	0,001344 (1*1+0,4*0,4*0,6)/1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,53	0,04	0,48	0,08	2,99		3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 96,04 = 288,26 - 1,3 x 147,86 НР (9,69 руб.): 122% от ФОТ (7,94 руб.) СП (5,4 руб.): 809%*0,85 от ФОТ (7,94 руб.)	1 м3 основания	0,224 $1*1,4*0,4*0,4*0,1$	96,04	27,62	67,69	7,82	21,51	6,19	15,16	1,75	2,4	0,54	0,54	0,12
6	ТССЦ-408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,2912	161,66				47,08							
7	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 = 61 980,89 - 102 x 512,68 НР (24,56 руб.): 105% от ФОТ (23,39 руб.) СП (12,92 руб.): 659%*0,85 от ФОТ (23,39 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон и железобет она в деле	0,01008 $(1*1,4*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	97,05	19,94	46,86	3,45	180	1,81	18	0,18
8	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	1,028	613,55				630,73							
9	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии МАСТЕРFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (33,33 руб.): 110% от ФОТ (30,3 руб.) СП (8,03 руб.): 709%*0,85 от ФОТ (30,3 руб.)	100 шт.	0,29 $29 / 100$	124	104,49	19,51		35,96	30,3	5,66		8,7	2,52		
10	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	29	2,87				83,23							
11	ТЕРм38-01-005-04	Остатки под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) $8\ 157,62 = 8\ 402,36 - 0,5 \times 172,79 - 16,52 \times 8,97 - 0,9 \times 1,24 - 3,3 \times 2,74$ $(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 \text{ к расх}; ЗПМ=0,5; МАТ=0 \text{ к расх}; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))$ НР (225,16 руб.): 66% от ФОТ (341,15 руб.) СП (221,75 руб.): 65% от ФОТ (341,15 руб.)	1 т конструкций	0,645 $645 / 1000$	569,02	523,03	45,99	5,88	367,02	337,36	29,66	3,79	38,6	24,9	0,665	0,43
12	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Мат=0 к расх) (Монтаж оборудования) НР (72,77 руб.): 90% от ФОТ (80,85 руб.) СП (58,41 руб.): 859%*0,85 от ФОТ (80,85 руб.)	1 т конструкций	0,645 $645 / 1000$	463,48	83,23	380,25	42,13	298,94	53,68	245,26	27,17	6,59	4,25	2,09	1,35
13	Мониторинг цен	Иуровей комплекс ИК-8 5,9х5х4,2 МАТ=3921507,2921,2*1,0075*1,003	шт	1	45286,66 $3921507,2921,2*1,0075*1,003$				45286,66							
Элемент песчаницы 2 КИДС 1,3 х 0,26 х 0,3 10 шт. -1 сток, вес 5 кг																
14	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоков и стоков без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 НР (15,75 руб.): 80% от ФОТ (19,69 руб.) СП (7,53 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (19,69 руб.)	100 м3 грунта	0,0064 $(10*0,4*0,4*0,4) / 100$	3077,2	3077,2		19,69	19,69				280	1,79		
15	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта грунтов: 2 НР (3,34 руб.): 80% от ФОТ (4,18 руб.) СП (1,6 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (4,18 руб.)	100 м3	0,0064 $(10*0,4*0,4*0,4) / 100$	653,23	653,23		4,18	4,18				61,8	0,4		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,024 0,64+1,6	16,37		16,37		16,76		16,76					
17	ТЕР01-01-01-6-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР 0,06 руб.; 95% от ФОТ (0,06 руб.) СП 0,03 руб.; 50% от 85 от ФОТ (0,06 руб.)	1000 м3 грунта	0,00064 (10*0,4*0,4*0,4) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,25	0,02	0,23	0,04	2,99		3,26	
18	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР 6,92 руб.; 122% от ФОТ (5,67 руб.) СП 3,86 руб.; 80% от 85 от ФОТ (5,67 руб.)	1 м3 основания	0,16 (10*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	46,12	4,42	10,83	1,25	2,4	0,38	0,54	0,09
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 – 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (10,53 руб.): 105% от ФОТ (10,03 руб.) СП (5,54 руб.): 65% от 85 от ФОТ (10,03 руб.)	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в десте	0,00432 (10*0,4*0,4*0,3*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	41,59	8,55	20,08	1,48	180	0,78	18	0,08
20	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4406	613,55				270,33							
21	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг НР 57,98 руб.; 105% от ФОТ (55,22 руб.) СП (30,51 руб.): 65% от 85 от ФОТ (55,22 руб.)	1 т	0,02 10*2/1000	9942,61	2758,18	42,05	2,85	198,85	55,16	0,84	0,06	215,82	4,32	0,15	
22	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплексов вручную) 8 157,62 – 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к ресс.; ЗПМ-0,5; МАТ-0 к ресс.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (17,45 руб.): 66% от ФОТ (26,44 руб.) СП (17,19 руб.): 65% от ФОТ (26,44 руб.)	1 т конструкций	0,05 10*5/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	28,45	26,15	2,3	0,29	38,6	1,93	0,665	0,03
23	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ-0 к ресс.) НР 5,64 руб.; 90% от ФОТ (6,27 руб.) СП 4,53 руб.; 85% от 85 от ФОТ (6,27 руб.)	1 т конструкций	0,05 10*5/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	23,17	4,16	19,01	2,11	6,59	0,33	2,09	0,1
24	Мониторинг цен	Элемент песочница 2 КИДС 1,3 x 0,26 x 0,3 МАТ=2860 7,292 / 1,2*1,0075*1,003	шт	10	330,28 2860 7,292 / 1,2*1,0075*1,003				3302,8							
Итоговое оборудование ИО "Рыжик 3" 7610*1632*2132 1 шт. -10 стоек, вес 365 кг																
25	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов: 2 НР (23,63 руб.): 80% от ФОТ (29,54 руб.) СП (11,3 руб.): 45% от 85 от ФОТ (29,54 руб.)	100 м3 грунта	0,0096 (10*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			29,54	29,54			280	2,69		
26	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (5,02 руб.): 80% от ФОТ (6,27 руб.) СП (2,4 руб.): 45% от 85 от ФОТ (6,27 руб.)	100 м3	0,0096 (10*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			6,27	6,27			61,8	0,59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	ТССЦин-03-21-01-015	Превозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,536 <i>0,96*1,6</i>	16,37		16,37		25,14		25,14					
28	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,09 руб.): 95% от ФОТ (0,09 руб.) СП (0,04 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,09 руб.)	1000 м3 грунта	0,00096 <i>(10*0,4*0,4*0,6) / 1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,38	0,03	0,34	0,06	2,99		3,26	
29	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: цебеночного НР (6,92 руб.): 122% от ФОТ (5,67 руб.) СП (3,86 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (5,67 руб.)	1 м3 основания	0,16 <i>10*0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	46,12	4,42	10,83	1,25	2,4	0,38	0,54	0,09
30	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,33 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (17,55 руб.): 105% от ФОТ (16,71 руб.) СП (9,23 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (16,71 руб.)	100 м3 бетона, бүтөбөтөн а и железобетона в деле	0,0072 <i>(10*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	69,32	14,24	33,47	2,47	180	1,3	18	0,13
31	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,7344	613,55				450,59							
32	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (64,49 руб.): 110% от ФОТ (31,35 руб.) СП (18,65 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (31,35 руб.)	100 шт.	0,3 <i>30 / 100</i>	124	104,49	19,51		37,2	31,35	5,85		8,7	2,61		
33	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0x100 мм	шт.	30	2,87				86,1							
34	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 9,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск; ЗПМ-0,5; МАТ-0 к раск; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (127,42 руб.): 66% от ФОТ (193,06 руб.) СП (125,49 руб.): 65% от ФОТ (193,06 руб.)	1 т конструкций	0,365 <i>365/1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	207,69	190,91	16,78	2,15	38,6	14,09	0,665	0,24
35	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАТ-0 к раск) НР (41,18 руб.): 90% от ФОТ (45,76 руб.) СП (33,06 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (45,76 руб.)	1 т конструкций	0,365 <i>365/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	169,17	30,38	138,79	15,38	6,59	2,41	2,09	0,76
36	Мониторинг цен	Игровое оборудование ИО "Рыжик 3" 7610*1632*2132 МАТ-9614072921,2*1,0075*1,003	шт	1	11102,54 <i>9614072921,2*1,0075*1,003</i>				11102,54							
Карусель Кувынка 1,65*1,65*0,74 1 шт. -4 стоек, вес 160 кг																
37	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (11,82 руб.)	100 м3 грунта	0,00384 <i>(4*0,4*0,4*0,6) / 100</i>	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР01-02-060-02	Потрука вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (2,51 руб.)	100 м3	0,00384 (4*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		
39	ТССЦ(ш-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I классе груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	I т груза 0,38*1,6	0,6144	16,37		16,37		10,06		10,06					
40	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м3 грунта	0,000384 (4*0,4*0,4*0,6) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99		3,26	
41	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: шебеночного НР (2,77 руб.): 125% от ФОТ (2,27 руб.) СП (1,54 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2,27 руб.)	I м3 основания	0,064 4*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
42	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9,627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, бугобетон а и железобет она в деле	0,00288 (4*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
43	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
44	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (4,6 руб.): 110% от ФОТ (4,18 руб.) СП (2,49 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4,18 руб.)	100 шт. 4 / 100	0,04	124	104,49	19,51		4,96	4,18	0,78		8,7	0,35		
45	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	4	2,87				11,48							
46	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ=0 к расх.) НР (18,05 руб.): 90% от ФОТ (20,06 руб.) СП (14,49 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (20,06 руб.)	I т конструкц ий	0,16 160/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	74,16	13,32	60,84	6,74	6,59	1,05	2,09	0,33
47	Мониторинг цен	Карусель Кувшинка 1,65*1,65*0,74 МАТ=442757,292/1,2*1,0075*1,003	шт	1	5113,01 442757,292/1,2*1,0075*1,003				5113,01							
Качения "Т"макс" 2 2500*1632*2132 1 шт. -4 стоек, вес 72 кг																
48	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (11,82 руб.)	100 м3 грунта	0,00384 (4*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
49	ТЕР01-02-060-02	Потрука вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (2,51 руб.)	100 м3	0,00384 (4*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	ТССЦпн-03-21-01-015	Превозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6144 <i>0,38+1,6</i>	16,37		16,37		10,06		10,06					
51	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,77 руб.) СП (1,54 руб.): 80% от ФОТ (2,77 руб.)	1 м3 основания	0,064 <i>4*0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
52	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 512,68 НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65% от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон и железобетон она в деле	0,00288 <i>(4*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
53	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
54	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (13,79 руб.): 110% от ФОТ (12,54 руб.) СП (7,46 руб.): 70% от ФОТ (12,54 руб.)	100 шт.	0,12 <i>12 / 100</i>	124	104,49	19,51		14,88	12,54	2,34		8,7	1,04		
55	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	12	2,87				34,44							
56	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галерея, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск; ЗПМ-0,5; МАТ-0 к раск; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (25,13 руб.): 66% от ФОТ (38,08 руб.) СП (24,75 руб.): 65% от ФОТ (38,08 руб.)	1 т конструкций	0,072 <i>72 / 1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	40,97	37,66	3,31	0,42	38,6	2,78	0,665	0,05
57	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ-0 к раск.) НР (8,12 руб.): 90% от ФОТ (9,02 руб.) СП (6,52 руб.): 85% от ФОТ (9,02 руб.)	1 т конструкций	0,072 <i>72 / 1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	33,37	5,99	27,38	3,03	6,59	0,47	2,09	0,15
58	Мониторинг цен	Качели "Тамак" 2 2500*1632*132 МАТ-73370 7,292 1,2*1,0075*1,003	шт	1	8472,99 <i>73370 7,292 1,2*1,0075*1,003</i>				8472,99							
ДОМИК «БЛОКО» 1,8*1,2*2,1 1 шт. -4 стоек, вес 130 кг																
59	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа I НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,52 руб.): 45% от ФОТ (11,82 руб.)	100 м3 грунта	0,00384 <i>(4*0,4*0,4*0,6) / 100</i>	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45% от ФОТ (2,51 руб.)	100 м3	0,00384 $(4^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,6) / 100$	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		
61	ТССЦпн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6144 $0,384^{*}1,6$	16,37		16,37		10,06		10,06					
62	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м3 грунта	0,000384 $(4^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,6) / 1000$	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99	3,26		
63	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,27 руб.) СП (1,51 руб.): 80% от ФОТ (2,27 руб.)	1 м3 основания	0,004 $4^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,1$	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
64	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) $9\ 627,53 = 64\ 980,89 - 102\ 542,68$ НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65% от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон и железобетон в деле	0,00288 $(4^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,5^{*}0,9) / 100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
65	ТССЦпн-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
66	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (9,2 руб.): 110% от ФОТ (8,36 руб.) СП (4,97 руб.): 70% от ФОТ (8,36 руб.)	100 шт.	0,08 $8 / 100$	124	104,49	19,51		9,92	8,36	1,56		8,7	0,7		
67	ТССЦпн-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	8	2,87				22,96							
68	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) $8\ 157,62 = 8\ 402,36 - 0,5\ 172,79 - 16,52\ 8,97 - 0,9\ 1,24 - 3,3\ 2,74$ ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПН=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (45,38 руб.): 66% от ФОТ (68,75 руб.) СП (44,69 руб.): 65% от ФОТ (68,75 руб.)	1 т конструкций	0,13 $130/1000$	569,02	523,03	45,99	5,88	73,97	67,99	5,98	0,76	38,6	5,02	0,665	0,09
69	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАТ=0 к расх.) НР (4,67 руб.): 90% от ФОТ (16,3 руб.) СП (11,78 руб.): 85% от ФОТ (16,3 руб.)	1 т конструкций	0,13 $130/1000$	463,48	83,23	386,25	42,13	60,25	10,82	49,43	5,48	6,59	0,86	2,09	0,27
70	Мониторинг цен	ДОМИК «ДЫЛОК» 1,8*1,2*2,1 МАТ=870107,292 1,2*1,0075*1,003	шт	1	10048,18 $870107,292\ 1,2^{*}1,0075^{*}1,003$				10048,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоков и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (18,9 руб.): 80% от ФОТ (23,63 руб.) СП (9,04 руб.): 45% от ФОТ (23,63 руб.)	100 м3 грунта	0,000768 (8*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			23,63	23,63			280	2,15		
72	ТЕР01-02-060-02	Получка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (4,02 руб.): 80% от ФОТ (5,02 руб.) СП (1,92 руб.): 45% от ФОТ (5,02 руб.)	100 м3	0,000768 (8*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			5,02	5,02			61,8	0,47		
73	ТСЦшт-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,2288 0,768*1,6	16,37		16,37		20,12		20,12					
74	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,08 руб.): 95% от ФОТ (0,08 руб.) СП (0,03 руб.): 50% от ФОТ (0,08 руб.)	1000 м3 грунта	0,000768 (8*0,4*0,4*0,6) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,3	0,03	0,27	0,05	2,99	3,26		
75	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного 96,04 - 288,26 - 1,3 x 1,47,86 НР (5,4 руб.): 122% от ФОТ (4,54 руб.) СП (3,09 руб.): 80% от ФОТ (4,54 руб.)	1 м3 основания	0,128 8*0,4*0,4*0,1	96,04	27,62	67,69	7,82	12,29	3,54	8,66	1	2,4	0,31	0,54	0,07
76	ТСЦЦ-408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	м3	0,1664	161,66				26,9							
77	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9,627,53 = 64 980,89 - 102 x 512,68 НР (14,03 руб.): 105% от ФОТ (13,36 руб.) СП (7,38 руб.): 65% от ФОТ (13,36 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон а и железобет она в деле	0,00576 (8*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	55,45	11,39	26,77	1,97	180	1,04	18	0,1
78	ТСЦЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5875	613,55				360,46							
79	ТЕРж38-01-005-04	Остаканы под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лесенок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх; ЗПМ=0,5; МЛТ=0 к расх; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (129,16 руб.): 65% от ФОТ (195,7 руб.) СП (127,21 руб.): 65% от ФОТ (195,7 руб.)	1 т конструкц ий	0,37 370/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	210,54	193,52	17,02	2,18	38,6	14,28	0,665	0,25
80	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоков для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МЛТ=0 к расх) НР (41,75 руб.): 90% от ФОТ (46,39 руб.) СП (33,53 руб.): 85% от ФОТ (46,39 руб.)	1 т конструкц ий	0,37 370/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	171,49	30,8	140,69	15,59	6,59	2,44	2,09	0,77
81	Мониторинг цен	СК 16.26 Воркаут 3010*2980*2600 МЛТ=1049957,2921,2*1,0075*1,003	шт	1	12125,14 1849957,2921,2*1,0075*1,003				12125,14							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СК 16.11 Воркаут 3777*1467*2600 1 шт. -6 стоек, вес 262 кг																
82	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без крепления для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (14,18 руб.); 80% от ФОТ (17,72 руб.) СП (6,78 руб.); 45%*0,85 от ФОТ (17,72 руб.)	100 м3 грунта	0,00576 (6*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			17,72	17,72			280	1,61		
83	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (3,01 руб.); 80% от ФОТ (3,76 руб.) СП (1,44 руб.); 45%*0,85 от ФОТ (3,76 руб.)	100 м3	0,00576 (6*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			3,76	3,76			61,8	0,36		
84	ТСЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,9216 0,576*1,6	16,37	16,37			15,09		15,09					
85	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,06 руб.); 95% от ФОТ (0,06 руб.) СП (0,03 руб.); 50%*0,85 от ФОТ (0,06 руб.)	1000 м3 грунта	0,000576 (6*0,4*0,4*0,6) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,23	0,02	0,21	0,04	2,99		3,26	
86	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (4,15 руб.); 122% от ФОТ (3,4 руб.) СП (2,31 руб.); 80%*0,85 от ФОТ (3,4 руб.)	1 м3 основания	0,096 6*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	27,67	2,65	6,5	0,75	2,4	0,23	0,54	0,05
87	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (10,53 руб.); 105% от ФОТ (10,03 руб.) СП (5,54 руб.); 65%*0,85 от ФОТ (10,03 руб.)	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в теле	0,00432 (6*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	41,59	8,55	20,08	1,48	180	0,78	18	0,08
88	ТСЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4406	613,55				270,33							
89	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, талерси, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ - 0,5 (ОЗП - 0,5); ЗМ - 0,5 к расх.; ЗПМ - 0,5; МАТ - 0 к расх.; ТЗ - 0,5; ТЗМ - 0,5)) НР (91,46 руб.); 66% от ФОТ (138,57 руб.) СП (90,07 руб.); 65% от ФОТ (138,57 руб.)	1 т конструкций	0,262 262/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	149,08	137,03	12,05	1,54	38,6	10,11	0,665	0,17
90	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ - 0 к расх.) НР (29,57 руб.); 90% от ФОТ (32,85 руб.) СП (23,73 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (32,85 руб.)	1 т конструкций	0,262 262/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	121,43	21,81	99,62	11,04	6,59	1,73	2,09	0,55
91	Мониторинг цен	СК 16.11 Воркаут 3777*1467*2600 МАТ - 645157,292 1,2*1,0075*1,003	шт	1	7450,39 645157,292 1,2*1,0075*1,003			7450,39								
СК 16.13 Воркаут 3280*780*1400 1 шт. -6 стоек, вес 152 кг																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стока и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (1,18 руб.); 80% от ФОТ (17,72 руб.) СП (6,78 руб.); 45% от ФОТ (17,72 руб.)	100 м3 грунта	0,00576 (6*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			17,72	17,72			280	1,61		
93	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (3,01 руб.); 80% от ФОТ (3,76 руб.) СП (1,44 руб.); 45% от ФОТ (3,76 руб.)	100 м3	0,00576 (6*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			3,76	3,76			61,8	0,36		
94	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,9216 0,576*1,6	16,37		16,37		15,09		15,09					
95	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,06 руб.); 95% от ФОТ (0,06 руб.) СП (0,03 руб.); 50% от ФОТ (0,06 руб.)	1000 м3 грунта	0,000576 (6*0,4*0,4*0,6) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,23	0,02	0,21	0,04	2,99		3,26	
96	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1,15 руб.); 122% от ФОТ (3,4 руб.) СП (2,31 руб.); 80% от ФОТ (3,4 руб.)	1 м3 основания	0,096 6*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	27,67	2,65	6,5	0,75	2,4	0,23	0,54	0,05
97	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 52,68 НР (0,53 руб.); 105% от ФОТ (10,03 руб.) СП (3,54 руб.); 65% от ФОТ (10,03 руб.)	100 м3 бетона, бутобетон и железобетона в деле	0,00432 (6*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	41,59	8,55	20,08	1,48	180	0,78	18	0,08
98	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4406	613,55				270,33							
99	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск; ЗПМ-0,5; МАТ-0 к раск; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (53,06 руб.); 66% от ФОТ (80,39 руб.) СП (52,25 руб.); 65% от ФОТ (80,39 руб.)	1 т конструкций	0,152 152/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	86,49	79,5	6,99	0,89	38,6	5,87	0,665	0,1
100	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоков для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАТ-0 к раск) НР (17,15 руб.); 90% от ФОТ (19,05 руб.) СП (13,76 руб.); 85% от ФОТ (19,05 руб.)	1 т конструкций	0,152 152/1000	465,48	83,23	380,25	42,13	70,45	12,65	57,8	6,4	6,59	1	2,09	0,32
101	Мониторинг цен	СК 16.13 Воркута 32,80*780*1400 МАТ=454147,292 (1,2*1,0075*1,005	шт	1	5244,55 454147,292/1,2*1,0075*1,005				5244,55							

Оржажение 1 (цветные) 2000\*600 (секция + 2 столбика) 59шт , 118 сток вес 17,5 кг



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	ТЕР01-02-058-02	Копание им вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (278,87 руб.): 80% от ФОТ (348,59 руб.) СП (133,34 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (348,59 руб.)	100 м3 грунта	0,11328 <i>118*0,4*0,6/100</i>	3077,2	3077,2			348,59	348,59			280	31,72		
103	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (59,2 руб.): 80% от ФОТ (74 руб.) СП (28,31 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (74 руб.)	100 м3	0,11328 <i>118*0,4*0,6/100</i>	653,23	653,23			74	74			61,8	7		
104	ТССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	I т груза	18,1248 <i>11,328*1,6</i>	16,37		16,37		296,7		296,7					
105	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (10,21 руб.): 95% от ФОТ (10,75 руб.) СП (4,57 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (10,75 руб.)	1000 м3 грунта	0,11328 <i>118*0,4*0,4*0,6/100</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	44,39	3,72	40,38	7,03	2,99	0,34	3,26	0,37
106	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (81,63 руб.): 122% от ФОТ (66,91 руб.) СП (45,5 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (66,91 руб.)	I м3 основания	1,888 <i>118*0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	544,23	52,15	127,8	14,76	2,4	4,53	0,54	1,02
107	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9,627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (207,03 руб.): 105% от ФОТ (197,17 руб.) СП (108,94 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (197,17 руб.)	100 м3 бетона, бутаобстон и железобетона в деке	0,08496 <i>(118*0,4*0,5*0,9)/100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	817,95	168,07	394,92	29,1	180	15,29	18	1,53
108	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	8,666	613,55				5317,02							
109	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАГ-0 к расх.) НР (116,5 руб.): 90% от ФОТ (129,44 руб.) СП (93,52 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (129,44 руб.)	I т конструкции	1,0325 <i>59*1,75/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	478,54	85,94	392,6	43,5	6,59	6,8	2,09	2,16
110	Мониторинг цен	Ограждение I (цветные) 2000*600 (секция + 2 столбика) МАГ = 32827,2921,2*1,0075*1,003	шт	59	379,02 <i>32827,2921,2*1,0075*1,003</i>				22362,18							
Защитный стелд I шт. -4 стоек, вес 100 кг																
111	ТЕР01-02-058-02	Копание им вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,52 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (11,82 руб.)	100 м3 грунта	0,00384 <i>(1*4*0,4*0,4*0,6)/100</i>	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
112	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (2,51 руб.)	100 м3	0,00384 <i>(1*4*0,4*0,4*0,6)/100</i>	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ТСЦЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6144 <i>0,384+1,6</i>	16,37		16,37		10,06		10,06					
114	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м3 грунта	0,000384 <i>(1+0,4+0,4+0,6)/1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99		3,26	
115	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаментаы: шебеночное НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,77 руб.) СП (1,54 руб.): 80% от ФОТ (2,77 руб.)	1 м3 основания	0,064 <i>1+0,4+0,4+0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
116	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) <i>9 627,53 - 64 980,89 - 102 x 542,68</i> НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65% от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, б/тобетон а и железобет она в деле	0,00288 <i>(1+0,4+0,4+0,5+0,9)/100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
117	ТСЦЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
118	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (месячных деталей) (Сборка комплекса вручную) <i>8 157,62 - 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74</i> (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск.; ЗПМ-0,5; МАГ-0 к раск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (34,91 руб.): 66% от ФОТ (52,89 руб.) СП (34,38 руб.): 65% от ФОТ (52,89 руб.)	1 т конструкций	0,1 <i>100/1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	56,9	52,3	4,6	0,59	38,6	3,86	0,665	0,07
119	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАГ-0 к раск.) НР (11,28 руб.): 90% от ФОТ (12,53 руб.) СП (9,05 руб.): 85% от ФОТ (12,53 руб.)	1 т конструкций	0,1 <i>100/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	46,35	8,32	38,03	4,21	6,59	0,66	2,09	0,21
120	Мониторинг цен	Защитный стendl МАГ=34500/7,292/1,2+1,0075+1,003	шт	1	3984,16 <i>34500/7,292/1,2+1,0075+1,003</i>				3984,16							
Контейнерная площадка 6м*1,6м*2,5м 1 шт. -8 стоек, вес 240 кг																
121	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов: 2 НР (18,9 руб.): 80% от ФОТ (23,63 руб.) СП (9,04 руб.): 45% от ФОТ (23,63 руб.)	100 м3 грунта	0,00768 <i>8*0,4*0,4*0,6/100</i>	3077,2	3077,2			23,63		23,63		280	2,15		
122	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (4,02 руб.): 80% от ФОТ (5,02 руб.) СП (1,92 руб.): 45% от ФОТ (5,02 руб.)	100 м3	0,00768 <i>8*0,4*0,4*0,6/100</i>	653,23	653,23			5,02		5,02		61,8	0,47		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ТССЦ-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,2288 0,768*1,6	16,37		16,37		20,12		20,12					
124	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,69 руб.): 95% от ФОТ (0,73 руб.) СП (0,31 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,73 руб.)	1000 м3 грунта	0,00768 8*0,4*0,4*0,6/100	391,87	32,86	356,46	62,04	3,01	0,25	2,74	0,48	2,99	0,02	3,26	0,03
125	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (5,54 руб.): 122% от ФОТ (4,54 руб.) СП (3,09 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (4,54 руб.)	1 м3 основания	0,128 8*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	36,9	3,54	8,66	1	2,4	0,31	0,54	0,07
126	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 = 6 4 580,89 - 102 x 542,68 НР (14,03 руб.): 105% от ФОТ (13,36 руб.) СП (7,38 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (13,36 руб.)	100 м3 бестона, бutoбетон а и железобет она в деле	0,00576 (8*0,4*0,4*0,5*0,9)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	55,45	11,39	26,77	1,97	180	1,04	18	0,1
127	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5875	613,55				360,46							
128	ТЕР*38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебесток ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЭП-0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАГ-0 к раск.; ТЗ-0,5; ТЗМ=0,5)) НР (83,78 руб.): 66% от ФОТ (126,94 руб.) СП (82,51 руб.): 65% от ФОТ (126,94 руб.)	1 т конструкц ий	0,24 2*0/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	136,56	125,53	11,03	1,41	38,6	9,26	0,665	0,16
129	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАГ-0 к раск.) НР (27,08 руб.): 90% от ФОТ (30,09 руб.) СП (21,74 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (30,09 руб.)	1 т конструкц ий	0,24 2*0/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	111,24	19,98	91,26	10,11	6,59	1,58	2,09	0,5
130	Мониторинг цен	Контейнерная площадка бм*1,6м*2,5м МАГ-60720 7,292 1,2*1,0075*1,003	шт	1	7012,13 60720 7,292 1,2*1,0075*1,003				7012,13							

## Раздел 2. Установка бортовых камней БР 100.20.8 217 м/п

131	ТЕР27-02-10-02	Установка оофртовых камней бетонных при других видах покрытий $3\,987,73 = 4\,479,96 + (5,074 - 5,9) \times 563,16 + (0,0198 - 0,06) \times 673,20$ НР (2831,96 руб.); 142% от ФОТ (1994,34 руб.) СП (1110,43 руб.); 95% от ФОТ (1994,34 руб.)	100 м бортового камня	2,17 <i>217 / 100</i>	3987,73	906,11	91,05	12,94	8653,37	1966,26	197,58	28,08	76,08	165,09	0,68	1,48
132	ТССП-403-8023	Камни бортовые БР 100,20,8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	217	21,76				4721,92							

Итого по разделу 2 Установка бортовых камней БР 100.20.8 217 м/п

Раздел 3. Устройство детских площадок S=348 м2

17817,68

165,09

1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ТЕР01-01-019-02	Разработка грунта с поручком на автомобильно-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 НР (76,84 руб.): 95% от ФОТ (80,88 руб.) СП (4,37 руб.): 50% от ФОТ (80,88 руб.)	1000 м3 грунта	0,1044 348*0,3/1000	5421,76		5421,76	774,71	566,03		566,03	80,88			40,71	4,25
134	ТССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	I т груза	167,04 348*0,3/1,6	16,37		16,37		2734,44		2734,44					
135	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (9,41 руб.): 95% от ФОТ (9,91 руб.) СП (4,21 руб.): 50% от ФОТ (9,91 руб.)	1000 м3 грунта	0,1044 348*0,3/1000	391,87	32,86	356,46	62,04	40,91	3,43	37,21	6,48	2,99	0,31	3,26	0,34
136	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прод. 27,3 и 3,6 кубитов каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ—0,65 к русс.; ЗПМ—0,65; ТЗМ—0,65) НР (262,53 руб.): 142% от ФОТ (184,88 руб.) СП (149,29 руб.): 95% от ФОТ (184,88 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,348 348*0,1/100	2799,03	275,77	2489,1	255,48	974,06	95,97	866,21	88,91	24,19	8,42	13,39	4,66
137	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	41,76 348*0,1/1,2	147,86				6174,63							
138	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Прод. 27,3 и 3,6 кубитов каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ—0,65 к русс.; ЗПМ—0,65; ТЗМ—0,65) НР (345,71 руб.): 142% от ФОТ (243,46 руб.) СП (196,39 руб.): 95% от ФОТ (243,46 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,696 348*0,2/100	1824,53	177,48	1612,89	172,32	1269,87	123,53	1122,57	119,93	15,72	10,94	9,6265	6,7
139	Мониторинг цен	Дресва МАТ—600/7,292/1,2*1,02*1,003	м3	155,28 647*0,2/1,2	70,15 600/7,292/1,2*1,02*1,003				10892,89							
Итого по разделу 3 Устройство детских площадок S=348 м2										23731,79				19,67		15,95
Раздел 4. Восстановление газона 645 м2																
140	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 447,60 = 3 036,75 - 15 x 172,61 НР (664,01 руб.): 115% от ФОТ (577,4 руб.) СП (441,71 руб.): 90% от ФОТ (577,4 руб.)	100 м2	1,29 645*20% /100	447,6	447,6			577,4	577,4			40	51,6		
141	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 x 172,61 НР (2337,28 руб.): 115% от ФОТ (2032,42 руб.) СП (1354,8 руб.): 90% от ФОТ (2032,42 руб.)	100 м2	5,16 645*80% /100	400,55	397,55	8	1,33	2066,84	2025,56	41,28	6,86	35,08	181,01	0,07	0,36



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	Мониторинг цен	Подолодный грунт МАТ-800 7,292 1,2*1,02*1,003	м3	96,75 645*0,15	93,53 800/28/1,2*1,02 *1,003				9049,03							
143	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР 861,02 руб.; 115% от ФОТ (748,71 руб.) СП 672,76 руб.; 90%*0,85 от ФОТ (748,71 руб.)	100 м2	6,45 645/100	719,43	71,34	408,89	44,74	4640,32	460,14	2637,34	288,57	5,99	38,64	2,74	17,67
Итого по разделу 4 Восстановление газона 645 м2					22765,18									271,25		18,03

Раздел 5. Корчевка пней

144	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную ланью до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород НР 687,79 руб.; 104% от ФОТ (565,18 руб.) СП (339,11 руб.); 60% от ФОТ (565,18 руб.)	1 пень	14	185,3	40,37	3,28		2594,2	565,18	45,92		3,7	51,8		
146	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,2348 0,21*10*0,7*0,6	16,37		16,37		20,21		20,21					
Итого по разделу 5 Корчевка пней					3541,31									51,8		

Раздел 6. Озеленение кустарником (по согласованию с советом) - сирень

147	ТЕР47-01-006-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте НР (44,67 руб.); 115% от ФОТ (212,76 руб.) СП (62,76 руб.); 90%*0,85 от ФОТ (212,76 руб.)	10 км	2 20/10	106,38	106,38			212,76	212,76			9,68	19,36		
148	ТЕР47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м НР (230,05 руб.); 115% от ФОТ (200,04 руб.) СП (133,03 руб.); 90%*0,85 от ФОТ (200,04 руб.)	10 деревьев или кустарник ов	2 20/10	294,26	95,12	44,77	4,9	589,12	190,24	89,54	9,8	7,02	14,04	0,3	0,6
149	ТССЦ-414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	20	24,84				496,8							
Итого по разделу 6 Озеленение кустарником (по согласованию с советом) - сирень						24,84			2089,19					33,4		0,6

Раздел 7. Демонтаж существующих МАФ

150	ТЕР09-03-012-12	Демонтаж существующих МАФ (Пира 9,3 м, Ротонда (декоратив) металлических конструкций ОЗП—0,7; ЗМ—0,7, к раск; ЗПМ—0,7; МАТ—0,к раск; ТЗ—0,7; ТЗМ—0,7) НР (137,95 руб.); 90% от ФОТ (175,5 руб.) СП (126,8 руб.); 85%*0,85 от ФОТ (175,5 руб.)	1 т конструкц ий	2	324,44	58,26	266,18	29,49	648,88	116,52	532,36	58,98	4,613	9,23	1,463	2,93
151	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов НР (263,87 руб.); 110% от ФОТ (239,88 руб.) СП (142,73 руб.); 70%*0,85 от ФОТ (239,88 руб.)	1 м3	1,5	541,9	119,68	422,22	40,24	812,85	179,52	633,33	60,36	9,59	14,39	2,84	4,26

Погрузка, вывоз мусора

152	ТССЦп-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,6 1,5*2,4	51,74		51,74		186,26		186,26					
-----	--------------------	---	-----------	----------------	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
153	ТССЦпн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	3,6 1,5*2,4	16,37		16,37		58,93		58,93					
Итого по разделу 7 Демонтаж существующих МАФ																
									2398,27					23,62		7,19

#### Раздел 8. Разбор бетонных конструкций вывоз мусора

154	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов НР (8870,06 руб.): 110% от ФОТ (3518,24 руб.) СП (2093,35 руб.): 70% от ФОТ (3518,24 руб.)	1 м3	22 110*0,2	541,9	119,68	422,22	40,24	11921,8	2632,96	9288,84	885,28	9,59	210,98	2,84	62,48
155	ТССЦпн-01-01-01-043	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	52,8 110*0,2*2,4	4,6		4,6		242,88		242,88					
156	ТССЦпн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	52,8 110*0,2*2,4	16,37		16,37		864,34		864,34					
Итого по разделу 8 Разбор бетонных конструкций вывоз мусора									18992,43					210,98		62,48

#### Раздел 9. Устройство подпорной стенки

Железобетонные буронабивные сваи - 4 шт

157	ТЕР05-01-029-05	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м 472,78 = 487,93 - 0,025 x 605,89 НР (67,15 руб.): 130% от ФОТ (51,65 руб.) СП (35,12 руб.): 80% от ФОТ (51,65 руб.)	1 м3 конструктивного объема свай	0,72 0,18*4	472,78	49,61	232,38	22,12	340,4	35,72	167,31	15,93	3,79	2,73	1,17	0,84
158	ТССЦ-401-0007	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	м3	0,7308 0,18*4*0,15	594,19				434,23							
159	ТССЦ-204-0026	Горючештанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм	т	0,18788 46,97*4/1000	4385,79				824							
160	ТССЦ-204-0041	Набивки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и стоек плоских, диаметром 25-28 мм	т	0,18788 46,97*4/1000	1417,8				266,38							
161	ТССЦ-204-0022	Горючештанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	т	0,0066 1,65*4/1000	4874,75				32,17							
162	ТССЦ-204-0037	Набивки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и стоек плоских, диаметром 12 мм	т	0,0066 1,65*4/1000	2069,7				13,66							
163	ТССЦ-204-0002	Горючештанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,00552 1,38*4/1000	4637,69				25,6							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого Поз. 4, 17, 28, 40, 62, 74, 85, 95, 105, 114, 124, 133, 135								656,71	7,59	648,52	95,24		0,67		4,99
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 102,83)								97,69							
	Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 102,83)								43,7							
	Итого с накладными и см. прибылью								798,1					0,67		4,99
	Конструкции из кирпича и блоков:															
	Итого Поз. 5-6, 18, 29, 41, 51, 63, 75-76, 86, 96, 106, 115, 125								910,29	86,64	212,26	24,51		7,51		1,68
	Накладные расходы 122% ФОТ (от 111,15)								135,6							
	Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 111,15)								75,58							
	Итого с накладными и см. прибылью								1121,47					7,51		1,68
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:															
	Итого Поз. 7-8, 19-21, 30-31, 42-43, 52-53, 64-65, 77-78, 87-88, 97-98, 107-108, 116-117, 126-127, 165								12889,66	1313,49	1447,59	102,08		109,16		5,36
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1415,57)								1486,35							
	Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 1415,57)								782,1					109,16		5,36
	Итого с накладными и см. прибылью								15158,11							
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):															
	Итого Поз. 9-10, 32-33, 44-45, 54-55, 66-67, 151, 154								13075,78	2899,21	9938,36	945,64		232,59		66,74
	Накладные расходы 110% ФОТ (от 3844,85)								4229,34							
	Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 3844,85)								2287,69					232,59		66,74
	Итого с накладными и см. прибылью								19592,81							
	Строительные металлические конструкции:															
	Итого Поз. 12, 23, 35, 46, 57, 69, 80, 90, 100, 109, 119, 129, 150								2307,44	414,37	1893,07	209,74		32,81		10,4
	Накладные расходы 90% ФОТ (от 624,11)								561,7							
	Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 624,11)								450,92					32,81		10,4
	Итого с накладными и см. прибылью								3320,06							
	Материалы:															
	Итого Поз. 13, 24, 36, 47, 58, 70, 81, 91, 101, 110, 120, 130, 139								152397,62							
	Автомобильные дороги:															
	Итого Поз. 131-132, 136-138								21793,85	2185,76	2186,36	236,92		184,45		12,84
	Накладные расходы 142% ФОТ (от 2422,68)								3440,21							
	Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 2422,68)								1956,31					184,45		12,84
	Итого с накладными и см. прибылью								27190,37							
	Озеленение. Защитные лесонасаждения:															
	Итого Поз. 140-143, 147-148								17135,47	3466,1	2768,16	305,23		304,65		18,63
	Накладные расходы 115% ФОТ (от 3771,33)								4337,03							
	Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 3771,33)								2885,07					304,65		18,63
	Итого с накладными и см. прибылью								24357,57							
	Благоустройство (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 144								2594,2	565,18	45,92			51,8		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы 104% ФОТ (от 565,18)								587,79							
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 565,18)								339,11							
	Итого с накладными и см. прибылью								3521,1					51,8		
	Полуэ-разгрузочные работы:															
	Итого Поз. 145, 152, 155								429,14		429,14					
	Материалы для строительных работ:															
	Итого Поз. 149								496,8							
	Свайные работы:															
	Итого Поз. 157-164, 166-172								9044,76	35,72	167,31	15,93		2,73		0,84
	Накладные расходы 130% ФОТ (от 51,65)								67,15							
	Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 51,65)								35,12							
	Итого с накладными и см. прибылью								9147,03					2,73		0,84
	Итого								263198,46					989,61		121,48
	Итого по Монтажным работам															
	Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СПП необходимо указать при составлении сметы):															
	Итого Поз. 11, 22, 34, 56, 68, 79, 89, 99, 118, 128								1357,67	1247,95	109,72	14,02		92,1		1,59
	Накладные расходы 66% ФОТ (от 1 261,97)								832,9							
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 261,97)								820,28							
	Итого с накладными и см. прибылью								3010,85					92,1		1,59
	Итого								3010,85					92,1		1,59
	Итого								266209,31					1081,71		123,07
	В том числе:															
	Материалы								203020,97							
	Машины и механизмы								24008,79							
	ФОТ								14861,31							
	Накладные расходы								16327,75							
	Сметная прибыль								9939,8							
	Индекс инфляции (Протокол Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области 1 кв. 2019 266 209,31 * 7,292								1941198,29							
	НДС 20%								388239,66							
	ВСЕГО по смете								2329437,95					1081,71		123,07

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)