

ООО "Оптимум"
" " 2019 г.

г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 59
(наименование стройки)

" " 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство придомовой территории, Дополнительный перечень работ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость 902,368 тыс. руб.

строительных работ 584,359 тыс. руб.
монтажных работ 167,614 тыс. руб.
Средства на оплату труда 9,139 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 689,11 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн. З/п | Эк.Маш | З/лМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/лМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Раздел 1. Строительные работы

Детская площадка размером 20*6м

ДМК 9.22

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------------------|---------|--------|---------|--------|----|----|--|--|-----|------|----|--|
| 1 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов. без откосов глубиной до 0,7 м. группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (10 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (6 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,0045 (0,3*0,3*0,5)/100*10 | 3077,2 | 3077,2 | | | 14 | 14 | | | 280 | 1,26 | | |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железобетона в деле | 4,1E-5 (0,00045-0,000045)/100*10 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | | | | 180 | 0,01 | 18 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|------------------|--|--|--------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 3 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,004 0,0004 * 10 | 576,65 | | | | 2 | | | | | | | |
| 4 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 Материала основания (в плотном теле) | 0,00045 (0,3*0,3*0,05) / 100 * 10 | 4139,32 | 275,77 | 3629,39 | 393,05 | 2 | | 2 | | 24,19 | 0,01 | 20,6 | 0,01 |
| 5 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,04635 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 10 | 132,77 | | | | 6 | | | | | | | |
| 6 | ТЕРмз7-01-001-03 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (п. 7.8 Табл. 1 Коэффициент изменения массы оборудования: 1,2+1-3,0 ПЗ=1,15 (ОЗП=1,15, ЗМ=1,15 к расч.: ЗПМ=1,15; МАТ=1,15 к расч.: ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (216 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (191 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 642,1 | 311,02 | 105,83 | 6,57 | 642 | 311 | 106 | 7 | 24,035 | 24,04 | 0,345 | 0,35 |

СО 1,37

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|---|--|---------|--------|---------|--------|---|---|--|--|-----|-----|----|--|
| 7 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,0018 (0,3*0,3*0,5) / 100 * 4 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |
| 8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 960,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 1,6E-5 (0,00045-0,000045) / 100 * 4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | | | | 180 | | 18 | |
| 9 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,0016 0,0004 * 4 | 576,65 | | | | 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------|------------------|---|--|---------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 10 | ТЕР22-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала (0,3*0,3*0,05)/100 * 4 | 0,00018 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | | | 24,19 | | 20,6 | |
| 11 | ТСЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 4 | 0,01854 | 132,77 | | | | 2 | | | | | | | |
| 12 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (п.7.8 Табл.1 Коэффициент изменения массы оборудования: 1,61-1,70 ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.: ЗПМ=1,35; МАТ=1,35 к расх.: ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (254 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (224 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 753,77 | 365,11 | 124,24 | 7,71 | 754 | 365 | 124 | 8 | 28,215 | 28,22 | 0,405 | 0,41 |
| СО 1,261 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта (0,3*0,3*0,5)/100 * 4 | 0,0018 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |
| 14 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 960,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле (0,00045-0,000045)/100 * 4 | 1,6E-5 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | | | | 180 | | 18 | |
| 15 | ТСЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 0,0004 * 4 | 0,0016 | 576,65 | | | | 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------|------------------|---|--|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 16 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СЛ 95% от ФОТ | 100 м3 материала ла оснований (в плотном теле) | 0,00018 (0,3*0,3*0,05)/100 * 4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |
| 17 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,01854 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 4 | 132,77 | | | | 2 | | | | | | | |
| 18 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (п.7.8 Табл.1 Коэффициент изменения массы оборудования: 1,61-1,70 ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗГМ=1,35; МАТ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (254 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СЛ (224 руб.); 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 753,77 | 365,11 | 124,24 | 7,71 | 754 | 365 | 124 | 8 | 28,215 | 28,22 | 0,405 | 0,41 |
| МФ 5.09 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|--------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---|---|--|--|-----|-----|----|--|
| 19 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СЛ (3 руб.); 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,0018 (0,3*0,3*0,5)/100 * 4 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |
| 20 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 960,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ СЛ 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 1,6Е-5 (0,00045-0,000045)/100 * 4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | | | | 180 | | 18 | |
| 21 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,0016 0,0004 * 4 | 576,65 | | | | 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------|---|---|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 22 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) | 0,00018 (0,3*0,3*0,05)/100 * 4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |
| 23 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,01854 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 4 | 132,77 | | | | 2 | | | | | | | |
| 24 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (п. 7.8 Табл. 1 Коэффициент изменения массы оборудования: 1,6*1-1,70 ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35 к раск.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (254 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (224 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 753,77 | 365,11 | 124,24 | 7,71 | 754 | 365 | 124 | 8 | 28,215 | 28,22 | 0,405 | 0,41 |

ДИО 1.10-15

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|--------------------------------------|---------|--------|---------|--------|---|---|--|--|-----|-----|----|--|
| 25 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,0018 (0,3*0,3*0,5)/100 * 4 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |
| 26 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 89%=105%*0,85 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деде | 1,6E-5 (0,00045-0,000045)/100 * 4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | | | | 180 | | 18 | |
| 27 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,0016 0,0004 * 4 | 576,65 | | | | 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------|---|---|----------------------------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|----|----|-------|-------|------|------|
| 28 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) | 0,00018 (0,3*0,3*0,05)/100*4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |
| 29 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,01854 (0,3*0,3*0,05*1,03)*4 | 132,77 | | | | 2 | | | | | | | |
| 30 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т + подвесы (п. 7,8 Табл.1 Коэффициент изменения массы оборудования: 0,51-0,60 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (150 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (133 руб.); 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 446,66 | 216,36 | 73,62 | 4,57 | 447 | 216 | 74 | 5 | 16,72 | 16,72 | 0,24 | 0,24 |

ДИО 5.00 Коврик - доставляется до места и выгружается 7 шт

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|---|---|--|-------|------|-------|--|
| 31 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (5 руб.); 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.); 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,004375 (0,5*0,5*7*0,25)/100 | 1692,46 | 1692,46 | | | 7 | 7 | | | 154 | 0,67 | | |
| 32 | ТЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных 5 566,65 = 31 210,59 - 15 x 143,29 - 189 x 124,31 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,000105 (0,5*0,5*7*0,06)/1000 | 5566,65 | 425,41 | 4994,84 | 773,14 | 1 | | 1 | | 36,96 | | 41,95 | |
| 33 | ТССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,0198 | 127,52 | | | | 3 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-----------------|---|--|----------------------------------|---------|--------|---------|-------|----|----|----|----|-------|------|-------|------|
| 34 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала ла основания я (в плотном теле) | 0,000875 (0,5*0,5*7*0,05)/100 | 2693,01 | 177,48 | 2481,37 | 265,1 | | 2 | | | 15,72 | 0,01 | 14,81 | 0,01 |

ДИО 3.09

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|------------------------------|---------|--------|---------|--------|---|----|---|----|-------|------|------|------|
| 35 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (5 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (4 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,00245 (0,7*0,7*0,5)/100 | 3077,2 | 3077,2 | | | 8 | 8 | | | 280 | 0,69 | | |
| 36 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугобето на и железоб етона в деле | 0,00196 0,00245*0,00049 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 19 | 4 | 9 | 1 | 180 | 0,35 | 18 |
| 37 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,0004 | 576,65 | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала ла основания я (в плотном теле) | 0,00049 (0,7*0,7*0,1)/100 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | | 2 | | 2 | 24,19 | 0,01 | 20,6 | 0,01 |
| 39 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 0,05047 0,7*0,7*0,1*1,03 | 132,77 | | | | | 7 | | | | | | |
| 40 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек качель ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (8 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (9 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,08 80/1000 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 52 | 7 | 30 | 3 | 6,59 | 0,53 | 2,09 |

МФ 3.03-15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------|------------------|--|--|-----------------------|---------|--------|---------|--------|-----|-----|----|----|----|-------|-------|------|------|
| 41 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (7 руб.): 68%=80% *0,85 от ФОТ СП (5 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта (0,3*0,3*0,9) / 100 * 8 | 0,0036 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 11 | 11 | | | 280 | 1,01 | | |
| 42 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 642,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 89%=105% *0,85 от ФОТ СП 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле (0,00045-0,000045) / 100 * 8 | 3,2Е-5 0,0004 * 8 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | | | | | 180 | 0,01 | | 18 |
| 43 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 0,0032 0,0004 * 8 | 576,65 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 44 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142% *0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала для основани я (в плотном теле) (0,3*0,3*0,05) / 100 * 8 | 0,00036 0,0004 * 8 | 4139,32 | 275,77 | 3629,39 | 393,05 | | 1 | | 1 | | 24,19 | 0,01 | 20,6 | 0,01 |
| 45 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 0,03708 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 8 | 132,77 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 46 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (п. 7.8 Табл. 1 Коэффициент изменения массы оборудования: 0,51-0,60 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗГМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (150 руб.): 68%=80% *0,85 от ФОТ СП (133 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. 1 | 446,68 | 216,36 | 73,62 | 4,57 | | 447 | 216 | | 74 | 5 | 16,72 | 16,72 | 0,24 | 0,24 |
| МФ 2.051 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------|------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 47 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта $(0,3*0,3*0,5) / 100 * 4$ | 0,0018 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |
| 48 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (4 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (3 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железобетона в деле $(0,3*0,3*0,5*0,3*0,05) / 100 * 4$ | 0,00162 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | 16 | 3 | 8 | 1 | 180 | 0,29 | 18 | 0,03 |
| 49 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 0,1652 $0,0413 * 4$ | 576,65 | | | | | 95 | | | | | | | |
| 50 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) 0,00018 $(0,3*0,3*0,05) / 100 * 4$ | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |
| 51 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 0,01854 $(0,3*0,3*0,05*1,03) * 4$ | 132,77 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 52 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытый площадке, масса оборудования: 0,1 т (л. 7, 8. Табл. 1. Коэффициент изменения массы оборудования: 1,61-1,70 ПЗ=1,35 (ОЗГ=1,35; 9М=1,35 к раск.; 3ГМ=1,35; МАТ=1,35 к раск.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (254 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (224 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | 753,77 | 365,11 | 124,24 | 7,71 | 754 | 365 | 124 | 8 | 28,215 | 28,22 | 0,405 | 0,41 |
| МФ 7.28 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|------------------|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|----|-----|-----|-----|-------|--------|-------|---------------|
| 53 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (2 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта (0,3*0,3*0,5) / 100 * 2 | 0,0009 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 3 | 3 | | 280 | 0,25 | | |
| 54 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,69 - 102 х 542,68 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (2 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле (0,3*0,3*0,5-0,3*0,3*0,05) / 100 * 2 | 0,00081 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 8 | 2 | 4 | | 180 | 0,15 | 18 0,01 |
| 55 | ТСЦ4-01-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 0,0826 0,0413 * 2 | | 576,65 | | | | 48 | | | | | | | |
| 56 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 121%=142%*0,85 от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала для основани я (в плотном теле) (0,3*0,3*0,05) / 100 * 2 | 9Е-5 | 4139,32 | 275,77 | 3629,39 | 393,05 | | | | | 24,19 | | 20,6 | |
| 57 | ТСЦ4-08-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 2 | 0,00927 | 132,77 | | | | | 1 | | | | | | |
| 58 | ТЕРм37-01-001-03 | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (п. 7, 8 Табл. 1 Коэффициент заменения массы оборудования: 1,61-1,70 ПЗ=1,35 (ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; МАТ=1,35 к расх.; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,39) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (254 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (224 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. 1 | | 753,77 | 365,11 | 124,24 | 7,71 | | 754 | 365 | 124 | 8 | 28,215 | 28,22 | 0,405 0,41 |

Демонтаж оборудования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------------------|---------------------|---|---|---------------|---------|--------|---------|--------|------|------|------|-----|-------|------|-------|------|
| 59 | ТЕРмз7-01-001-03 | Демонтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 0,1 т (Табл. 3, п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в пом.), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (3756 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (3314 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 40 | 181,24 | 135,23 | 46,01 | 2,86 | 7250 | 5410 | 1840 | 114 | 10,45 | 418 | 0,15 | 6 |
| 60 | ТССЦпг-01-01-01-014 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: издегий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4 | 10,81 | | 10,81 | | 43 | | 43 | | | | | |
| 61 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4 40/0,1 | 16,37 | | 16,37 | | 65 | | 65 | | | | | |
| Благоустройство площадки для детей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ПГС ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 15 10/1,5 | 16,37 | | 16,37 | | 246 | | 246 | | | | | |
| 63 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в плотном теле ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (52 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (41 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала для основания я (в плотном теле) | 0,1 10/100 | 2575,64 | 177,48 | 2373,76 | 250,53 | 258 | 18 | 237 | 25 | 15,72 | 1,57 | 13,88 | 1,39 |
| 64 | ТССЦ-408-0175 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 12 | 96,88 | | | | 1163 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Контейнерная площадка | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------------------------|----------------------------|---------|---------|--------|-------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 65 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (166 руб.): 94%=110%*0,85 от ФОТ СП (124 руб.): 70% от ФОТ | 1 м3 | 1,49 2,98 * 0,5 | 273,81 | 102,84 | 170,97 | 16,3 | 408 | 153 | 255 | 24 | 8,24 | 12,28 | 1,15 | 1,71 |
| 66 | ТЕРР69-19-1 | Разборка горизонтальных поверхностей Бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (104 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (79 руб.): 50% от ФОТ | 1 м3 Бетона | 1,35 2,7 * 0,5 | 497,82 | 116,98 | 390,84 | | 672 | 158 | 514 | | 9,74 | 13,15 | | |
| 67 | ТЕР09-01-005-04 | Демонтажные работы опорные стойки и каркас из уголка и сетки (Прил.9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗТ=0,7; ЗМ=0,7 к раск; ЗПМ=0,7, МАТ=0 к раск; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (18 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,109355 0,27871 * 0,5 | 439,27 | 192,72 | 246,55 | 25,05 | 48 | 21 | 27 | 3 | 13,209 | 1,44 | 1,316 | 0,14 |
| 68 | ТЕРР59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (29 руб.): 65%=76%*0,85 от ФОТ СП (26 руб.): 60% от ФОТ | 100 м решетки | 0,0825 0,165 * 0,5 | 632,49 | 529,29 | 5,83 | | 52 | 44 | | | 47,3 | 3,9 | | |
| 69 | ТЕР06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (20 руб.): 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ | 1 т | 0,008492 0,016984 * 0,5 | 9942,61 | 2758,18 | 42,05 | 2,85 | 84 | 23 | | | 215,82 | 1,83 | 0,15 | |
| 70 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (5 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (5 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,045255 0,09051 * 0,5 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 30 | 4 | 17 | 2 | 6,59 | 0,3 | 2,09 | 0,09 |
| 71 | ТСЦ-103-1504 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м | 10,5 21 * 0,5 | 37,58 | | | | 395 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|-----------------|--|---------------------------------------|----------------------------|---------|--------|--------|-------|------|----|----|----|-------|------|------|------|
| 72 | ТЕР09-05-001-01 | Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (22 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (24 руб.): 85% от ФОТ | 100 м2 | 0,069 0,138 * 0,5 | 467,93 | 406,72 | 48,08 | 2,28 | 32 | 28 | 3 | | 32,59 | 2,25 | 0,12 | 0,01 |
| 73 | ТССЦ-101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | т | 0,16215 0,3243 * 0,5 | 6190,38 | | | | 1004 | | | | | | | |
| 74 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (22 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (25 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,127206 0,254412 * 0,5 | 665,37 | 194,53 | 350,89 | 31,68 | 85 | 25 | 45 | 4 | 15,79 | 2,01 | 1,56 | 0,2 |
| 75 | ТССЦ-103-1758 | Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м | 41,625 83,25 * 0,5 | 24,45 | | | | 1018 | | | | | | | |
| 76 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (13 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (12 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,20895 0,4179 * 0,5 | 417,46 | 79,65 | 10,15 | 0,14 | 87 | 17 | 2 | | 5,31 | 1,11 | 0,01 | |
| 77 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (8 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (7 руб.): 70% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,20895 0,4179 * 0,5 | 630,91 | 48,95 | 6,68 | 0,14 | 132 | 10 | 1 | | 3,83 | 0,8 | 0,01 | |
| 78 | ТЕР12-01-007-12 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" с устройством деревянной обрешетки: при угле кровли до 10 градусов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (38 руб.): 102%=120%*0,85 от ФОТ СП (24 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 кровли | 0,095 0,19 * 0,5 | 5932,32 | 384,09 | 217,88 | 14,46 | 564 | 36 | 21 | 1 | 31,56 | 3 | 0,76 | 0,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------------|---------------------|---|--|------------------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----|-----|----|-------|-------|-------|-------|
| 79 | ТЕРр58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из Досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (-25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (-23 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 | -0,095 -0,19 * 0,5 | 2146,8 | 356,18 | 51,57 | 8,37 | -204 | -34 | -5 | -1 | 31,83 | -3,02 | 0,44 | -0,04 |
| 80 | ТССЦ-101-4503 | Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм прозрачный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м2 | 9,5 19 * 0,5 | 112,32 | | | | 1067 | | | | | | | |
| 81 | ТССЦлг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,74535 5,4907 * 0,5 | 4,6 | | 4,6 | | 13 | | 13 | | | | | |
| 82 | ТССЦлг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2,74535 5,4907 * 0,5 | 16,37 | | 16,37 | | 45 | | 45 | | | | | |
| Демонтаж наружного водопровода | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ТЕР01-01-004-03 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «Драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (7 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (5 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,00825 16,5 / 1000 * 0,5 | 5865,54 | 125,51 | 5740,03 | 945,41 | 48 | 1 | 47 | 8 | 11,42 | 0,09 | 49,68 | 0,41 |
| 86 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (67 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (52 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0825 16,5 / 100 * 0,5 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 341 | 23 | 316 | 32 | 24,19 | 2 | 20,6 | 1,7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------|------|-----|----|----|--------|--------|--------|-------|
| 87 | ТССЦ-408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др 8, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | м3 | 8,25 16,5 * 0,5 | 131,46 | | | | 1085 | | | | | | | |
| 88 | ТЕРР65-1-2 примените льно | Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 63 мм (трубы ПП) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (44 руб.): 63%=74%*0,85 от ФОТ СП (35 руб.): 50% от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0,1 0,2 * 0,5 | 831,21 | 698,15 | 13,92 | 3,24 | 83 | 70 | 1 | | 59,62 | 5,96 | 0,17 | 0,02 |
| 89 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (223 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (175 руб.): 95% от ФОТ | 100 м бортового о камня | 0,2 0,4 * 0,5 | 4479,96 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | 896 | 181 | 18 | 3 | 76,08 | 15,22 | 0,68 | 0,14 |
| 90 | ТССЦ-403-8021 | Камни бортовые БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт. | 20 40 * 0,5 | 59,88 | | | | 1198 | | | | | | | |
| 91 | ТЕР27-02-005-01 | Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из оборного бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 НР (21 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (16 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 лотка | 0,0025 0,5 / 100 * 0,5 | 47792,6 | 4284,69 | 17907,35 | 2442,12 | 119 | 11 | 45 | 6 | 352,07 | 0,88 | 128,33 | 0,32 |
| 92 | ТССЦ-403-2362 | Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, теплоскопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-1 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт. | 0,5 1 * 0,5 | 77,4 | | | | 39 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | 24036 | 8856 | 4734 | 283 | | | | | | 689,11 | | 15,33 |
| Накладные расходы | | | | | 6442 | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | 5599 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по Строительным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|-----|-----|----|-------|----|------|
| Итого Поз. 1, 7, 13, 19, 25, 31, 35, 41, 47, 53 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 73) | | | | | | | | | | 73 | 73 | | | 6,38 | | |
| Сметная прибыль 45% ФОТ (от 73) | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 33 | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | 156 | | | | 6,38 | | |
| Итого Поз. 2-3, 8-9, 14-15, 20-21, 26-27, 36-37, 42-43, 48-49, 54-55, 69 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 34) | | | | | | | | | | 278 | 32 | 21 | 2 | 2,64 | | 0,08 |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 34) | | | | | | | | | | 30 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 22 | | | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | 330 | | | | 2,64 | | 0,08 |
| Итого Поз. 4-5, 10-11, 16-17, 22-23, 28-29, 32-34, 38-39, 44-45, 50-51, 56-57, 63, 86-87, 89-92 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 299) | | | | | | | | | | 3981 | 233 | 629 | 66 | 19,71 | | 3,59 |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 299) | | | | | | | | | | 362 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 284 | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | 4627 | | | | 19,71 | | 3,59 |
| Итого Поз. 40, 67, 70, 72, 74-75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 97) | | | | | | | | | | 1265 | 85 | 122 | 12 | 6,53 | | 0,61 |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 97) | | | | | | | | | | 75 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 82 | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | 1422 | | | | 6,53 | | 0,61 |
| Итого Поз. 60, 81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | 56 | | 56 | | | | |
| Итого Поз. 61-62, 82 | | | | | | | | | | 356 | | 356 | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 64 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): | | | | | | | | | | 1163 | | | | | | |
| Итого Поз. 65, 71, 73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 177) | | | | | | | | | | 1807 | 153 | 265 | 24 | 12,28 | | 1,71 |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 177) | | | | | | | | | | 166 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 124 | | | | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы: | | | | | | | | | | 2097 | | | | 12,28 | | 1,71 |
| Итого Поз. 66 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 158) | | | | | | | | | | 672 | 158 | 514 | | 13,15 | | |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 158) | | | | | | | | | | 104 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 79 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 855 | | | | 13,15 | | |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|------|------|-----|--------|----|-------|
| Итого Поз. 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 65% = 76%*0,85 ФОТ (от 44) | | | | | | | | | | 52 | 44 | | | 3,9 | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 44) | | | | | | | | | | 29 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 26 | | | | | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: | | | | | | | | | | 107 | | | | 3,9 | | |
| Итого Поз. 76-77 | | | | | | | | | | 219 | 27 | 3 | | 1,91 | | |
| Накладные расходы 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 27) | | | | | | | | | | 21 | | | | | | |
| Сметная прибыль 70% ФОТ (от 27) | | | | | | | | | | 19 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 259 | | | | 1,91 | | |
| Кровли: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 78, 80, 83-84 | | | | | | | | | | 1631 | 36 | 21 | 1 | 3 | | 0,07 |
| Накладные расходы 102% = 120%*0,85 ФОТ (от 37) | | | | | | | | | | 38 | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 37) | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 1693 | | | | 3 | | 0,07 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 79 | | | | | | | | | | -204 | -34 | -5 | -1 | -3,02 | | -0,04 |
| Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от -35) | | | | | | | | | | -25 | | | | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от -35) | | | | | | | | | | -23 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | -252 | | | | -3,02 | | -0,04 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 85 | | | | | | | | | | 48 | 1 | 47 | 8 | 0,09 | | 0,41 |
| Накладные расходы 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 9) | | | | | | | | | | 7 | | | | | | |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 9) | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 60 | | | | 0,09 | | 0,41 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 88 | | | | | | | | | | 83 | 70 | 1 | | 5,96 | | 0,02 |
| Накладные расходы 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 70) | | | | | | | | | | 44 | | | | | | |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 70) | | | | | | | | | | 35 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 162 | | | | 5,96 | | 0,02 |
| Итого | | | | | | | | | | 13091 | | | | 72,53 | | 6,45 |
| Всего с учетом "перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292" | | | | | | | | | | 95460 | | | | 72,53 | | 6,45 |
| Итого по Монтажным работам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж оборудования: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 6, 12, 18, 24, 30, 46, 52, 58-59 | | | | | | | | | | 12556 | 7978 | 2714 | 171 | 616,58 | | 8,88 |
| Накладные расходы 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 8 149) | | | | | | | | | | 5541 | | | | | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 8 149) | | | | | | | | | | 4889 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 22986 | | | | 616,58 | | 8,88 |
| Итого | | | | | | | | | | 22986 | | | | 616,58 | | 8,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|--------|----|-------|
| Всего с учетом "перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 167614 | | | | | 616,58 | | 8,88 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | 263074 | | | | | 689,11 | | 15,33 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 10446 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 4734 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 9139 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 6442 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Строительные работы | | | | | | | | | 5599 | | | | | | | |
| Раздел 2. Игровое оборудование | | | | | | | | | 263074 | | | | | 689,11 | | 15,33 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---|----|----------|----------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| 93 | ДИК 9.22 | Детский игровой комплекс Пчелка майя Н=1200 (Удаление НДС МАТ = 266200/1,18/7,292*1,02*1,0075-266200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 31792,49 | | | | | 31792 | | | | | | |
| 94 | ДИО 5.00 | Коврик резиновый на бетонной основе (Удаление НДС МАТ = 1500/1,18/7,292*1,02*1,0075-1500) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 7 1+6 | 179,15 | | | | | 1254 | | | | | | |
| 95 | СО 1.37 | Спортивный комплекс (Удаление НДС МАТ = 92400/1,18/7,292*1,02*1,0075-92400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 11035,41 | | | | | 11035 | | | | | | |
| 96 | МФ 5.09 | Помик Малый (Удаление НДС МАТ = 48400/1,18/7,292*1,02*1,0075-48400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 5780,45 | | | | | 5780 | | | | | | |
| 97 | ДИО 1.10-5 | Деревянные качели двойные (Удаление НДС МАТ = 27500/1,18/7,292*1,02*1,0075-27500) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 3284,35 | | | | | 3284 | | | | | | |
| 98 | ДИО 1.203 к | Подвес Атрикс на короткой цепи (Удаление НДС МАТ = 5300/1,18/7,292*1,02*1,0075-5300) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 632,98 | | | | | 633 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|----------------|--|----|---|---------|------|------|-----|------|--------|----|----|----|--------|----|-------|
| 99 | ДИО 1.203 к | Подвес металлический на короткой цепи (Удаление НДС МАТ = 7100/1, 18/7,292*1.02*1.0075-7100) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 847,96 | | | | 848 | | | | | | | |
| 100 | ДИО 3.09 | Качалка-балансир Зайчики (Удаление НДС МАТ = 20400/1, 18/7,292*1.02*1.0075-20400) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 2436,39 | | | | 2436 | | | | | | | |
| 101 | МФ 3.03-15 | Песочница Ромашка (Удаление НДС МАТ = 24200/1, 18/7,292*1.02*1.0075-24200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 2890,23 | | | | 2890 | | | | | | | |
| 102 | МФ 2.051 | Столик снавесом (Удаление НДС МАТ = 46200/1, 18/7,292*1.02*1.0075-46200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 5517,71 | | | | 5518 | | | | | | | |
| 103 | МФ 7.28 | Велопарковка на 5 мест (Удаление НДС МАТ = 13200/1, 18/7,292*1.02*1.0075-13200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292 | шт | 1 | 1576,49 | | | | 1576 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | 67046 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Игровое оборудование : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | 67046 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | 67046 | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "перевод в текущие цены на 01.08.2016 г. СМР=7,292" | | | | | 488899 | | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | 67046 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Игровое оборудование | | | | | 488899 | | | | | | | | | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | 91082 | 8856 | 4734 | 283 | | 689,11 | | | | | | 15,33 |
| Накладные расходы | | | | | 6442 | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | 5599 | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | 584359 | | | | | | | | | 72,53 | | 6,45 |
| Итого Монтажные работы | | | | | 167614 | | | | | | | | | 616,58 | | 8,86 |
| Итого | | | | | 751973 | | | | | | | | | 689,11 | | 15,33 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|----|----|----|--------|----|-------|
| Материалы | | | | | | | | | 77492 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 4734 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 9139 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 6442 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5599 | | | | | | | |
| НДС 20% от 751973 | | | | | | | | | 150394,6 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 902367,6 | | | | | 689,11 | | 15,33 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)