

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор  
ООО "КВС-Лифт"

*[Подпись]*  
К. А. Сорокин  
2020 г.



(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

восстановление лифтовой диспетчерской связи лифта г/п 400кг 12 остановок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 21, корп. А.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект № 27072016/71-АС от 27.01.2020, ведомость объемов работ № 2

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 22614,31 руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 17093,98 руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 1751,28 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 5,69 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего				
						Осн.З/п	Эк.Маш	Зп/Мех		Осн.З/п	Эк.Маш	Зп/Мех							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Раздел 1.																			
1	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж блока диспетчерской связи. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (1,74 руб.); 80% от ФОТ (2,18 руб.) СП (1,31 руб.); 60% от ФОТ (2,18 руб.)	1 шт.	1	2,18	2,18			2,18	2,18			0,156	0,16					
2	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Монтаж лифтового блока 6.0 СМЗ УКЛУП. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг НР (5,81 руб.); 80% от ФОТ (7,26 руб.) СП (4,36 руб.); 60% от ФОТ (7,26 руб.) МАТ=93247,27,457	1 шт.	1	8,41	7,26			8,41	7,26			0,52	0,52					
3	Ком. предложение № 779	Блок лифтовой 6.0 СМЗ УКЛУП	комплект	1	1041,97 93247,27,467				1041,97										
4	Ком. предложение № 779	Комплект монтажный для ЛБ в 6.0	шт.	1	53,51 478,87,27,467				53,51										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ТЕРм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж переговорного устройства. Громкоговоритель или звонковая колонка: в помещении 25,56 = 49,43 - 0,015 x 200,94 - 0,011 x 714,00 - 0,005 x 2 498,00 - 0,51 x 1,00 НР (47,03 руб.); 92% от ФОТ (51,12 руб.) СП (33,23 руб.); 65% от ФОТ (51,12 руб.)	1 шт.	2	25,56	25,56			51,12	51,12			2	4		
6	Ком. предложение № 779	Система связи лифта СМЗ МАТ-10710/1,27,457	шт.	1	1196,86 10710/1,27,457				1196,86							
7	ТЕРм10-01-055-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Прокладка однопарного провода с креплением проволоочными скрепами по стене: бетонной НР (10,16 руб.); 80% от ФОТ (12,7 руб.) СП (7,62 руб.); 60% от ФОТ (12,7 руб.)	100 м провода	0,05 5/100	930,23	242,6	62,27	11,48	46,51	12,13	3,11	0,57	20,2	1,01	0,51	0,04
8	ТССЛ-501-1932 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Кабель (витая пара) УТР 4x2x0,52 категория 5е	1000 м	0,005	3075,4				15,38							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 22,14) (Поз. 1-2, 7)																
92% ФОТ (от 51,12) (Поз. 5, 8)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
60% ФОТ (от 22,14) (Поз. 1-2, 7)																
65% ФОТ (от 51,12) (Поз. 5, 8)																
Итого по разделу 1 :																
Итого по Строительным работам																
Материалы																
Итого																
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Протокол заседания Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области № 04 от 27.12.2019г.) СМР=7,457"																
Итого по Монтажным работам																
Монтаж оборудования																
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования																
Итого																
Всего с учетом "Перевод в текущие цены (Протокол заседания Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области № 04 от 27.12.2019г.) СМР=7,457"																
Итого																
НДС 20%																
ВСЕГО по смете																

Составил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка)